

დ/მ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კაბელების მოწყობა  
Устройство н/в кабельной сети и узлов учёта

საფუძველი / Основание: 1CNS-05/2088/15; პრ. №NS-324-2

სარეკ. №00312

№	სამუშაოების და დახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) НДС	
						მთ შორის В том числе	მთ შორის В том числе
1	2	4	5	6	7	8	9
	<b>I. საშენობლო სამუშაოები</b>						
	<b>I. საშენობლო სამუშაოები</b>						
1	ახვალტატორის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	10.70				
2	თხრ დაბეჭდვით III ჯგუფის. ყაბიში ხელით კაბეის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	106.60				
3	ღორღის, ქვიშა-ბრემის ან III ჯგუფის ყაბირის ჩყრა თხროლში ხელით, დატყვნილი Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	85.20				
4	სამშენობლის და ყაბირის დატვირთვით ავტომცულზე ხელით, ზარუკა строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	172.00				
5	სამშენობლის გატანა 16-20კმ-ზე Вынос строительного мусора на 16-20км	ტ / ტ	172.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით ზარუკა инертных материалов вручную	ტ / ტ	123.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა 16-20კმ-ზე Завозка инертных материалов на 16-20км	ტ / ტ	123.00				
7.1	გაურეცხავი ქვიშა (ლაზი) Песок немывтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	23.30				
7.2	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шебень с фракцией 0-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	8.90				
7.3	ქვიშა-ბრემიანი ხარვეი (ანა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	43.30				
	<b>სულ / Всего I</b>						

1	3	4	5	6	7	8	9
	<b>II. სავსტრუქო საშუალები მონტაჟური РАБОТЫ</b>						
8	საწალის მომზადება 1-2 კაბელისათვის	მ / მ	332.00				
9	წინით კაბელის ჩადება თხრილში	მ / მ	704.00				
10	წინით კაბ. გატარ. დამცავ მოლში	მ / მ	169.00				
11	წინით კაბ. გატ. რბეტ არხში	მ / მ	12.00				
12	წინით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით)	მ / მ	1.00				
13	პლასტმასის მალის ჩაწყობა თხრილში	მ / მ	152.00				
14	მალის მონტაჟი კედელზე	მ / მ	8.00				
15	კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით)	მ / მ	23.00				
16	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ)	ც / შტ	2.00				
17	მ/მ კაბელის ბოლ. გაფეხვა/დამკ. 16-70მმ2	ც / შტ	2.00				
18	კაბელის მარღვევის მიერთება მომჭრებთან /	ც / შტ	6.00				
19	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ)	ც / შტ	4.00				
20	დ/მ კაბელის ბოლ. გაფეხვა/დამკ. 95-240მმ2	ც / შტ	4.00				
21	კაბელის მარღვევის მიერთება მომჭრებთან	ც / შტ	16.00				
22	მონტაჟი 1ადგ 3ფ ალირცხვის ყუთის	ც/шт	1.00				
23	0.4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი	ც / შტ	3.00				
24	საკაბელო მილსადენის მონტაჟი	ც / შტ	2.00				
25	ზოლოვანი ფოლადის მონტაჟი	მ / მ	4.00				
26	ზოლ ფოლ მონტაჟი	მ / მ	12.00				
27	დაბინების ღეროს მონტაჟი	ც / შტ	3.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
28	ტრის მონტაჟი 3ტ-მდე / Монтаж силового тр-ра до 3т	с/шт	1.00				
29	საპარატო მოძულების მონტაჟი ძალგან ტრ-რზე / Монтаж аппаратных зажимов на силовом тр-ре	ც / шт	4.00				
30	შედულების სამუშაოები / Сварочные работы (სასაღებ ბიდი)	ტ / ტ	0.02				
31	დენშეკვის მონტაჟი / Монтаж рубильника	ც / шт	3.00				
32	КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვირთვ ამბროზე) მონტაჟი / Монтаж яч типа КСО-3xx (нагр выкл)	ც / шт	1.00				
33	КСО-3xx ტიპის უჯ დემონტ / Демонтаж яч типа КСО-3xx (нагр выкл)	ც / шт	1.00				
34	0.4კვ მცველების მონტაჟი / Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	12.00				
35	0.4კვ საყრდენი ობოლტორების მონტაჟი / Монтаж опорных изоляторов	კომპ / комп	8.00				
36	10(6)კვ მცველების მონტაჟი / Монтаж 10(6)кВ предохранителей	ც / шт	3.00				
37	შემკრები საღებების მონტაჟი / Монтаж сбор. шин 1ф500-800мм2	მ / м	12.00				
38	შემკრები საღებების მონტაჟი / Монтаж сбор. шин 1ф до 400мм2	მ / м	8.00				
39	საიზოლაციო ფილის დამაგრება / установка изоляционных плит	ც / шт	1.00				
40	დამკრების გვარლის მონტაჟი / Монтаж заземляющего тросса (3ф)	ც / шт	3.00				
41	ბალონები კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / шт	1.00				
	სულ / Всего II						
	შ.განმარტვ / МАТЕРИАЛЫ						
42	მცველი ПН2-400/315А / Предохранитель	ც / шт	9.00				
43	ობოლტორი საყრდენი 0.4 კვ / Опорный изолятор 0.4кВ	ც / шт	8.00				
44	ტექსტოლიტი 400x750x10მმ	ც / шт	1.00				
45	ბარიერი ხის 2400x80x60მმ	ც / шт	1.00				
46	გვარლი ფილადის Ø12-16მმ / Тросс стальной	მ / м	3.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
48	მცველი ПН2-400/355А Предохранитель	ც / шт	3.00				
49	ღერო დამოწმის 2.5m Стержень заземления D16	ც / шт	3.00				
50	სალტ ალუმინის 50x5(6)მ შინა ალუმინევა	მ / მ	4.00				
	სულ / Всего III	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/ლარი					
*	ბაზოვკალისწინააქტი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					




შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы развития и инвестиции

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.

 А. Ильчук  
 М. Георгадзе  
 Ж. Джоджишвили