

ელ. მომარაგება / Эл. снабжение

საფუძველი / Основание: ICNS-09/462/15; კრ.№NS-678

№	სახეობის და დახარჯების დასახელება, მოწოდობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
				ზედხარჯ. Накрасходы (ლარი/ლარი)	მომება прибыль (ლარი/ლარი)		
		4	5	6	7	8	9
	<b>II-სამონტაჟო სამუშაოები</b>						
1	0.4კვ სახაზო კაბელის მონტაჟი (ЩО) Монтаж 0.4кВ лин. панели.		1.00				
2	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / შტ	3.00				
3	საყრდენებს შორის სხ-ის მონტაჟი Монтаж ВЛ	მალი / пролёт	4.00				
4	საყრდენზე აქსესუარების დამონტაჟება (განმტობება და დაგრძელება) Монтаж аксессуар. на опоре	საყრდ опора	5.00				
5	საკაბელო მილზე მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / შტ	2.00				
6	მონტაჟი 1ადგ 3ვ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков прямого включения для одного трёхфазного счётчика, ст.№53М/1	ც/шт	1.00				
7	კრომპტერის (კავი) დამაგრება კაბელზე крепление крюка на стене	ც / შტ	1.00				
8	კაბელის მონტაჟი ჰაერში (საყრდენი-კედელი) Монтаж кабеля в воздухе	გ.მ/п.м	4.00				
9	0.4კვ მცველი (გადაბმისაგან შემზღვეული) პოლიმერული Разрядник 10(6)кВ (ограничитель перенапряжения) полимерный	ც / შტ	3.00				
10	დანულეების სადენის მონტაჟი (ბუნკების და მომჭრებთან ერთად) / Монтаж занул. провод.	მ / მ	5.00				
11	კაბელის დამცავი ხუნვის მონტაჟი/монтаж короба	მ / მ	1.00				
12	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე სამგარ აქსესუარებთან ერთად Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене с крепёж. аксессуаром	მ / მ	5.00				

	3	4	5	6	7	8	9
13	დ/კ კაბულის ბოლ გაფუძვლა/დასკო 16-70მმ2 Разделка н/в кабеля	ც / шт	1.00				
14	კაბულების ძარღვების მიერთება მოჭერებთან / Присоединен. жип кабел. к зажимам 25-70мм2	ც / шт	4.00				
	სულ / Всего II	ღარი/ლარი					
	III მასალა / МАТЕРИАЛЫ 1CNS-09/462/115; pr.#NS-678						
15	მცველი ПН-400/315А Предохранитель	ც / шт	3.00				
16	დამცემის კონტაქტური კონექტორი Коннектор заземления РМСС	ც / шт	4.00				
	სულ / Всего III	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II+III	ღარი/ლარი					
*	გაუმჯავისი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					
	ღ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ღარი/ლარი					




შენიშვნა: \* გაუმჯავისი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы развития и инвестиции

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.

 А.Ильчук  
 М. Георгадзе  
 Ж. Джоджишвили