



1	3	4	5	6	7	8	9
	სულ / Всего I						
	<b>II. საბინტაჟო სამუშაოები. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>						
10	საწილის მომზადება 1-2 კაბელებისთვის. Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ/მ	1,120.00				
11	3 კ/მ-მდე წიხით კაბელის ჩადება თხრილში. Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ/მ	1,187.00				
12	3 კ/მ-მდე წიხით კაბ. გატარ. დაძვ. მანძილზე. Проведение кабеля весом до 3 кг / м в защитной трубе	მ/მ	162.00				
13	3 კ/მ-მდე წიხით კაბ. გატ. რუბტ. არხში. Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ/მ	10.00				
14	ბეტონის მისის ჩაწობა თხრილში. Укладка пласт. трубы в траншею	მ/მ	110.00				
15	1-2 კაბელის დაფარვა დაძვ. ლენტით. Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	1,120.00				
16	ბოლოქონის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	2.00				
17	შუქსკოლის მონტ. კაბ. 70მმ2 -მდე. Монтаж соедин. муфты на сух кабеле 70мм2	ც/шт	2.00				
18	მ/მ კაბელის ბოლ. გაკვეთა/დაძვ. 16-70მმ2. Разделка кабеля в/н	ც/шт	6.00				
19	კაბელების ძირღვევის მოკლეობა მომჭიკობის 95-240.мм2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам	ც/шт	6.00				
20	კაბ. 250კვ. 1 ტ-ოანი მონტაჟი(ტრ. გარე). монтаж 1 тр-оанн КП-250кв (без трансф)	კ/ПС	1.00				
21	ძალღვანი ტრ-ის მონტაჟი 1 ტ-მდე / Монтаж силового тр-ра до 1т	ც/шт	1.00				
22	საპროტაჟო მოჭიკობის მონტაჟი ძალღვან ტრ-ზე. Монтаж аппаратных зажимов на силовом тр-ре	ც/шт	4.00				
23	მისის მონტაჟი ბეტონის ფუნდამენტში (სატაკში) (კაბულისთვის) / Монтаж труб	გ.მ./ღ.მ	5.00				
24	მეტალი უმცირეს/სეტხათე. ограждение (1.8მ*22მ)	მ/მ	22.00				
25	საქონლი. მისის მონტაჟი ბეტონის ფუნდამენტში H=2.5მ 14ც (მუხის/დაძვ.) / Монтаж труб H=2.5м -шт14	ც/шт	14.00				
26	საქონლის სადუბლეო. Сварочные работы (სახლ/სად.)	ტ/ტ	0.02				
27	მონტაჟი 1ადგ 3გ ახსივების ყუთის. Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика, ст.№	ც/шт	1.00				
28	ჩინო ფალი მონტაჟი შედუბლეოთი მუხისთვის. Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ/მ	32.00				
29	დასაწილის ღრის მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც/шт	8.00				
30	0.4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი. Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	ც/шт	3.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
	სულ / Всего II						
	შასაჯები / МАТЕРИАЛЫ CNS-12/5997/15: DT.#NS-832						
31	დუქი დაბეჭდვით 2.5მ სტერჟენი заземления D16	ც / шт	8.00				
32	ფოლადის მილი Φ50მმ H=2.5მ -14ც (შემოსაღობად) Стальная труба	მ / м	35.00				
	სულ / Всего III	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II+III	ღარი/ლარი					
*	ბაშოშვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / НДС. 18%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველოს შეესება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.

Б. Пхаладзе

М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили