

საბურთალოს რ-ბი, ხაინძის გორა შ.პ.ს. «ტურქლობ გრუპი» ს/ჯ №0766

დ/ძ საკაბელო ქსელის და აუცილებელი მუშაობის მოწყობა
 Устроитво н/в кабельной сети и узлов учёта

საგუბერნიო / Основание: **CNS-02/0334/16; pr.#НС-57**

სარეგ. №00031

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახარჯება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაბი, ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без				
				გაბითი, ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	ვდე ხარჯ. В том числе		მოგება прибыль
					ლარი/ლარი	ლარი/ლარი	ლარი/ლარი	ლარი/ლარი
1	3	4	5	6	7	8	9	
I. საგუბერნიო საბურთალო სტრუქტურული მუშაობები								
1	მცდელობები ხაზის გაწმენდა. Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	1.40					
2	საბურთალო III უბანში ხაზის გაწმენდა. Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	8.70					
3	საბურთალო უბანში ხაზის გაწმენდა. Снятие асфальта Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / მ ³	6.90					
4	საბურთალო უბანში ხაზის გაწმენდა. Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	მ ³ / ტ	21.00					
5	საბურთალო უბანში. Вынос строительного мусора	მ ³ / ტ	21.00					
6	საბურთალო უბანში ხაზის გაწმენდა. Загрузка инертных материалов вручную	მ ³ / ტ	15.00					
7	საბურთალო უბანში ხაზის გაწმენდა. Загрузка инертных материалов	მ ³ / ტ	15.00					
7.1	საბურთალო უბანში ხაზის გაწმენდა. Песок немый	მ ³ / მ ³	2.00					
7.2	საბურთალო უბანში ხაზის გაწმენდა. Щебень с фракцией 0-40мм	მ ³ / მ ³	1.70					
7.3	საბურთალო უბანში ხაზის გაწმენდა. Песочно-щебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ ³ / მ ³	5.20					
II. საბურთალო საბურთალო მონტაჟური მუშაობები								
საბურთალო უბანში ხაზის გაწმენდა. Подготовка постели для 1-2 кабелей		მ / მ	29.00					

1	3	4	5	6	7	8	9
9	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	в / м	62.00				
10	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором Проведение кабеля весом до 3 кг/м в защитной трубе	в / м	72.00				
11	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором Проведение кабелей весом до 3кг/м в жгут канале	в / м	6.00				
12	Укладка кабеля в траншею с защитной трубой	в / м	10.00				
13	Укладка кабеля в траншею с защитной трубой с учетом стоимости работ по устройству траншеи	в / м	176.00				
14	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с крепеж)	в / м	172.00				
15	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором Проведение кабеля весом до 6 кг/м в защитной трубе	в / м	12.00				
16	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором Проведение кабеля на стене (опоре)	в / м	62.00				
17	0.4кВ кабельная линия (ЩО) Монтаж 0.4кВ лин. панели.	в / шт	1.00				
18	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором 95-240мм2/ Присоединен жил кабел. к зажимам	в / шт	40.00				
19	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором (д/д) Монтаж концевой муфты (н/н)	в / шт	24.00				
20	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором 95-240мм2/ Присоединен жил кабел. к зажимам	в / шт	8.00				
21	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором 95-240мм2/ Присоединение кабеля к зажиму 16мм2	в / шт	48.00				
22	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором Монтаж полосу стали сварочным соединением скрыто	в / м	30.00				
23	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором Монтаж заземляющего стержня	в / шт	6.00				
24	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором / Монтаж силового шкафа	в / шт	2.00				
25	0.4кВ 3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором Монтаж 0.4кВ предохранителей	в / шт	33.00				
26	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором Монтаж потрубок	в / шт	18.00				
27	0.4кВ 3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором 1600. Монтаж 0.4кВ авт выкл	в / шт	7.00				
28	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором 1600. Монтаж 0.4кВ авт выкл ст. №	в / шт	4.00				
29	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором 1600. Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	в / шт	4.00				
30	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором 1600. Монтаж 3 местного 1 фазного шкафа учета	в / шт	1.00				
31	3-фаз-3-проводный кабельная линия с трансформатором 1600. Монтаж 3-х местного 1 фазного шкафа учета	в / шт	1.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
32	საკონტაქტო 3-ტერმინალი მონტაჟ კორბა კლემინა 3-სენს.	ც / შტ	1.00				
33	კაბულის დამაკვი ხუდის მიწვანი/მონტაჟ კორბა	ც / შტ	18.00				
34	მომკრები ხელტერმის 1-ფაზის მონტაჟი მონტაჟი ხორ. შინ 1ფ დო 400მმ ²	ვ / მ	6.00				
	სულ / მთლიან	ლარი/ლარი					
	შავაღარი / მატერიალი CNS-02/0334/16- 01-#NC-57						
35	მავალი PN2-400/250A Предохранитель	ც / შტ	6.00				
36	ღრმა დამკრები 2.5m Стержень заземления D16	ც / შტ	6.00				
37	მავალი VM-50 88 патрубков	ც / შტ	4.00				
38	მავალი VM-40 88	ც / შტ	2.00				
39	მავალი VM-32 патрубков	ც / შტ	12.00				
	სულ / მთლიან III	ლარი/ლარი					
	სულ / მთლიან I+II+III	ლარი/ლარი					
	სულ / მთლიან	ლარი/ლარი					
	დ.დ.დ. / ნ.დ.ს. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / მთლიან	ლარი/ლარი					
*	გაითვალისწინებულ ბარჯის ნაწილის 3%	ლარი/ლარი					




შენიშვნა: * გათვალისწინებული ბარჯის ველის მუცხვა სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.


 ბ. Пхალაგაძე

 М. Георгадзе

 Ж. Джорджишвили