

ქ/ს "სოლოლაკი" ფ№33 - ს/ჯ №7168; ს/ჯ №7168 - 4133 / ПС "Сололаки" ф№33 - ТП№7168; ТП№7168 - ТП№4133

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: VV - 3/16; VV - 4/16

№	სამუშაოების და დახარჯების დახასიათება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზ. ქსელის Единица измерения	რ-ბა ქსელის К-во по проект.	სმარტის Сметная стоимость газосети Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	საბაზო. ღირებულება მიდობარე დონეზე (ლარი დაღ-ს გარეშე)	
						ფუდ. ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მთავრ. прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საფუძველი სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	აფლტობის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3	5.00				
3	თხრ დამუშ III ჯგუფის ყმირში ხელოთ კბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы. вручную для кабеля	მ3	58.00				
4	ლორის, ქვიშ-ბრუნის ან III ჯგუფის ყმირის ჩაყრა თხრილში ხელოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, утрамбовкой	მ3	44.00				
5	სამშ ნაგვის და ყმირის დატვირთვ ავტომცლზე ხელოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал	т	124.00				
6	სამშ ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	т	124.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную	т	97.00				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	т	97.00				
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3	14.00				
10	ლორი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3	2.00				
11	ქვიშ-ბრუნის ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3	42.00				
სულ / Всего I							
II. საფუძველი სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
12	საწოლის მომზადება 2 კაბელოსთვის Подготовкаи постели для 2 кабелей	მ	165.00				
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბელოს ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ	316.00				
14	3კვ/მ-მდე წონით კბ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ	72.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
15	3კმ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ ანში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ	17.00				
16	კლასტერის მისის ჩაწობა თბრილი უკლადკა пластмассово трубы в траншею	მ	72.00				
17	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით H=150mm Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ	316.00				
18	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	шт.	3.00				
19	შემკურთხეული ქუროს მონტ. დე კაბელისთვის (95-240მმ2 ჩათვლით) Монтаж соединительной муфты для кабеля нн (95-240მმ2)	ც / шт	1.00				
20	კაბელის ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ2/Присоединен. жил кабел. к зажимам	ც / шт	9.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	ბაშოვკალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили