

ს/ჯ №3364 - 3839/ ტП №3364 - 3839

მ/მ საკაბელო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети  
 საფუძველი / Обоснование: W/R-24/16

№	სამუშაოს და რაზმბარჯის დასახელება, მოცულობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განვ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კოეფიციენტი К-во по проект.	საბარჯე ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ყარბი დღეს-ბ ვარჯეზე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без В том числе			
				განვობდ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	ზრდ-ბარჯე Накрасходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საფუძველი, საფუძვლიანი, სტრუქტურული სამუშაოები</b>							
1	ახვალკმეტონის საფარის აურა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	4.00				
2	ოხრ დაბლმ III ჯგუფის ფაბრიკი ხულოთ კამ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	33.00				
3	ლორდის, ქვიშა-ბრემბი ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩაურა თხრილში ხულოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	27.60				
4	სამმ ნაგვის და ფაბრიკის დატვირთვით ავტომცლულზე ხულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	48.30				
5	სამმ ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	48.30				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხულოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	32.00				
7	ინერტული მასალების შემოზრდა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	32.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	5.50				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	7.00				
10	ქვიშა-ბრემბი ნარევი (არა უბეტბი 80 მმ ფრაქციით) Песочно- шебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	7.60				
				<b>Итого / Всего I</b>			
<b>II. საფუძვლიანი სამუშაოების მონტაჟური სამუშაოები</b>							
11	საწილის მომზადება 1 კაბელობისთვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	75.00				
12	მკვ-მ-მდე წონით კაბელობის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля всего до 6кг/м	მ / მ	80.00				
13	მკვ-მ-მდე წონით კაბელობის დაბეჭდვით მონტაჟი Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	47.00				
14	მკვ-მ-მდე წონით კაბელობის მონტაჟი Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	14.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
15	მლანტნისის მილის ჩაწობა თბრილიში უკლადა პლასტმასოვო ტრუბი ვ ტრანსიუ	მ/მ	44.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	75.00				
17	ბილმუჯისის მიბტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	მ/შტ	2.00				
18	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერბობან 95-240mm <sup>2</sup> / Присоединен жил кабел. к зажимам	მ/შტ	6.00				
19	დატვირთვის ამიქოთრულის მიბტაჟი Монтаж выключателя нагрузки	მ/შტ	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	ბაუთვალისთვის ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველოს მერსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили