

«УТВЕРЖДАЮ»
Технический
Директор АО «Теласи»
В.Кинкладзе
_____ 2016г.

Техническое задание

Окраска опор ВЛ

(под ключ)

Обоснование закупки: Утвержденный ГКПЗ АО «Теласи» на 2016год.

- 1. Инициатор закупки :** Служба распределительной сети. Отдел эксплуатации высоковольтной сети.
- 2. Цель работы:** Улучшение технического состояния опор ВЛ путем покраски антикоррозийными средствами.
- 3. Организатор закупки:** АО «Теласи».
- 4. Место выполнения работ:** Грузия, г.Тбилиси . Трассы ВЛ.
- 5. Срок выполнение работ:** 20дн.
- 6. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования для составления технического задания:**
 - Методика подготовки, согласования и утверждения технических заданий на приобретение материально-технических ресурсов и выполнение работ.
 - Типовая инструкция по эксплуатации линии электропередач высокого напряжения 35-110кв РД34.20.504-94.
 - ПУЭ (действующее издание).
 - ПТЭ (действующее издание).
 - СНИП. ГОСТ опор ВЛ
 - Другие руководящие и нормативные документы
- 7. Наименование выполняемых работ:** Окраска опор ВЛ антикоррозийными средствами.

8. Ведомость выполняемых работ:

№	ВЛ или общая трасса	Номера опор	
1	Вера-1 Вера-2(1)	№№1/1,2/2,3/3,4/4,5/5,6/6,7/7,8/8,9/9,10/10,	

Примечание: все опоры, №8и№9 Вера1,2, анкерные.

Вышеуказанные опоры 8и№9- промежуточные.

9. Цели использования результатов работ: результаты данной работы повысят надёжность механической части опор и как следствие увеличится надёжность эл.снабжения потребителей г.Тбилиси.

10. Условия выполнения работ: Работы выполняются при отключенной ВЛ с соблюдением всех инструкций, правил и норм по технике безопасности и правил технической эксплуатации. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности возлагается на подрядчика.

11. Общие требования к выполнению работ: Работы должны быть выполнены согласно заявкам на производство работ, согласно техническому регламенту по времени, по методике производства работ и согласно технологическим картам или схемам производства работ, утвержденным техническим директором предприятия.

Все подготовительные работы должны быть выполнены до отключения ВЛ. Работы должны быть выполнены в срок.

12. Требования к качеству работ: Работы должны выполняться качественно в возможно короткие сроки, в полном объеме и без недоделок. Все применяемые материалы и изделия должны быть новыми и неиспользованными. Окраска должна производиться согласно методике СНИП.ГОСТ для опор ЛЭП холодного цинкования в интервале температур (5-40⁰С)

13. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- Работы на ВЛ должны выполняться с соблюдением требований ТБ
- Работы должны выполняться со снятием напряжения.
- Руководствоваться документом РД 34.20.504-94. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередач.
- Подрядчик должен обеспечить технический надзор и наблюдение за производством демонтажных и монтажных работ.
- В течение всего периода работ подрядчик на рабочих местах должен применять знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001.

14. Порядок сдачи и приёмки результатов работ: По окончании работ должна быть произведена приемка её объёма и качества персоналом группы по эксплуатации ВЛ.

Порядок и принципы сдачи и приёмки результатов работ определяются инструкциями приемной стороны.

15. Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершении и сдаче работ: Согласно инструкциям приемщика.

16. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантия качества на выполненные работы устанавливается не менее 3(трех) лет со дня подписания актов выполненных работ.

17. Требования по объёму гарантий качества работ: Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или ухудшение качества выполненных работ,

подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные с АО „Теласи“, либо возместить затраты АО Теласи на их устранение.

18. Требования к подрядчику:

- Наличие опыта выполнения аналогичных работ;
- Наличие собственного парка строительных машин, транспортных средств, необходимых для выполнения данной работы.
- Наличие в своем составе квалифицированного, опытного персонала для выполнения данных работ.

19. В тендерных материалах представить:

- Техническую документацию в полном объеме
- Данные о наличии собственного квалифицированного персонала с опытом выполнения аналогичных работ.
- Спецификации и сертификаты соответствия на материалы .
- Расценку и график выполнения работы
- Рекомендательное письмо от представителя объекта, где подрядчиком выполнены аналогичные работы (не менее трех писем)
- Гарантийное обязательство на качество работ и материалы
- Наличие машин, механизмов и транспортных средств.

Уточнение возникающих вопросов по ТЗ

Начальник группы по ТТ и НСИ Г. Шавелашвили;

Тел: 599 57 13 44. givi.shavelashli@telasi.ge;

Ведущий инженер malkhaz.kvrivishvili@telasi.g М.Квривিশвили

Начальник отдела по развитию нов.тех.ипод.тз

М. Джамагидзе

Начальник группы подготовки тз

Г. Шавелашвили

Ведущий инженер группы поТТ и НСИ

М.Квривিশвили

Согласовано:

Начальник службы ПНТ и инвестиций

А.Ильчук

Начальник службы распределительной сети

З. Магалашвили

Начальник отдела эксплуатации высоковольтной сети

Д.Джамагидзе

Начальник группы эксплуатации ВЛ 35-110кв

М.Сахокиа