

ქ/ს ავშიანი - ს/ჯ №9035 / ПС "Авშიანი" - ТП №9556

მ/მ საკაბლო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: Пр. № VV - 62/16

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გზნ. ერთეულ Единица измерения	რა-ბა პროექტი К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ღარი დაღ-ს გარეშე)			
				სმეტის ერთეული Единица измерения	Σ (ღარი/ლარი)	В том числе ზედ. ხარჯ. Накрасходы (ღარი/ლარი)	მიღება прибыль (ღარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. საშენობო სამუშაო-სტრუქტურული РАБОТЫ						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3	16.00				
2	დეკორატიული ფილების აყრა Снятие декоративной плитки	მ2	12.00				
3	ბეტონის საფარის აღდგენა (ფოლგბოვის) Восстановление бетонного покрытия	მ ³ / მ ³	1.30				
4	თბრ დაბუნ III ჯგუფის ყამინში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3	245.00				
5	ლორღის, ქვიზ-ბუნის ან III ჯგუფის ყამინის ჩაყრა თხროღში ხელით, დატკეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ3	198.00				
6	სამმ ნაგვის და ყამინის დატვირთ ავტომცლზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	т	427.20				
7	სამმ ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	т	427.20				
8	ინერტული მასალის დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	т	333.00				
9	ინერტული მასალის შუმბოღვა Завозка инертных материалов	т	333.00				
10	გაღრეცავი ქვიზა (შლამი) Песок немыйтый	მ3	47.00				
11	ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3	9.00				
12	ქვიზ-ბუნოვანი ნარევი (ანა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3	144.00				
13	ქვიზ-ცემენტის ნარევი მშრალი Цементно-песочная смесь сухой	მ3	1.30				
	სულ / Всего I						

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. საერთო ღირებულება მონტაჟური РАБОТЫ						
14	საწოლის მომზადება 1 კაბელოსათვის Подготовкаи постели для 1 кабеля	მ	749.00				
15	ნაკ/მ-მდე წონით კაბელოს ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ	794.00				
16	ნაკ/მ-მდე წონით კაბელოვანი დასრულებული Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ	75.00				
17	ნაკ/მ-მდე წონით კაბელოვანი არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ	21.00				
18	პლასტიკის მილის ჩაწოლა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ	75.00				
19	1-2 კაბელოს დაფარვა დამცავი ლენტით Н=150mm Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ	794.00				
20	ბოლოტურის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	шт.	2.00				
21	მაკროტურის მონტაჟი, კაბ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соединительных муфт на сухом кабеле 95-240мм2	шт.	2.00				
22	შემკვრები სალტების 1ფ 250მმ2 მონტაჟი Монтаж сбор. шин 1ф 250мм2	მ / მ	6.00				
23	საყრდენი იზოლატორის მონტაჟი 10(6)კვ. Монтаж опорных изоляторов	ც / шт	6.00				
24	КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვირთვ ავტოტვირთვ) მონტაჟი Монтаж яч типа КСО-3xx (с выкл. нагрузки)	ც / шт	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუმართლებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუმართლებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шопиташвили