

ს/ჯ №7014 - 7019 / ТП №7014 - 7019

მ/მ საკაბელო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: Пр. № VVR - 10/16

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა K-vo по проект.	საბარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ღარი დღგ-ს გარეშე)			
				სმეტის ბაზის ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе ზედხარჯ. Накрасходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. საშენობო სამუშაო-საშენობო სტრუქტურული სამუშაო						
1	ასფალტბეტონის საფარის აურა Снятие асфальтового покрытия	მ3	22.50				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის ყაბრში ხელოთ კვ-თვის Обработка транш в целин.грунте III группы. вручную для кабеля	მ3	270.00				
3	ლოლის, ქვის-ბრების ან III ჯგუფის ყაბრის ჩაურა თხროლი ხელოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ3	222.00				
4	საშ.ნავის და ყაბრის დატკეპნით ავტომელოზე ხელოთ. Загрузка строительного мусора и целин.грунта на самосвал вручную	т	441.00				
5	საშ.ნავის გატანა Вынос строительного мусора	т	441.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომ. ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную	т	331.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	т	331.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3	48.00				
9	ლოლი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3	16.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (ანა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3	136.00				
	სულ / Всего I						
	II. საშენობო სამუშაო-საშენობო მონტაჟური სამუშაო						
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ	791.00				
12	სკმ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხროლიში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ	836.00				
13	სკმ-მდე წონით კაბ.გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг/м в. защитной трубе	მ	124.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	სკემ-მდე წონით კაბ.გატ რ/ნეტ არხში Проведение кабелявесом до бкг/м в ж/бет канале	მ	10.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწოლა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ	124.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Н=150mm Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ	836.00				
17	ბოლოქურთვ მოხტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	шт.	2.00				
18	მართო ქურთვ მოხტ.მმრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	шт.	2.00				
19	კაბელბოის ძარღვების მიერთება მომჭკობთან 95-240mm2/Присоединен.жил кабел. к зажимам	шт.	6.00				
20	КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვირთვ ამომრთვ-ით) დემონტაჟი Демонтаж яч типа КСО-3xx (с выкл. нагрузки)	ც / шт	1.00				
21	КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვირთვ ამომრთვ-ით) მოხტაჟი Монтаж яч типа КСО-3xx (с выкл. нагрузки)	ც / шт	1.00				
	სულ / Всего II	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ღარი/ლარი					
*	გაუმთავარი/სურველი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					
	დ.გ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუმთავარი/სურველი ხარჯების ველის შესება სავალდებულოა
 Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук

Н. Шошиташвили

