

ქ/ს სოლოლაკი ფ#12; 35 - ს/ჯ №7049; ს/ჯ №7049 - 7171 / ПС Сололали ф№12; 35 - ТП№7049; ТП№7049 - 7171

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: Пр.№4479 (VV - 6/16; VV - 7/16)

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განს. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიდინარე დონეზე (ღარი დაჯ-ს გარეშე)			
				Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без налогов)	В том числе		
					ზედ. ხარჯ. Нак расходы (ღარი/ლარი)	მოგება прибыль (ღარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I. საფუძველი სამუშაოები</b>						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა	მ3	24.00				
2	დეკორატიული ფილების აყრა	მ2	180.00				
3	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყაბიში ხელით კაბ-თვის	მ3	413.00				
4	ცელინ გრუნტი III გრუნტი ვრუჩნუი და კაბელის ლოდის, ქვბ-ბრბის ან III ჯგუფის ყაბიის ჩყრა თხრილში ხელით, დატკეზნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ3	317.00				
5	სამს. ნაგვის და ყაბიის დატვირთ ავტომცლეზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	т	872.00				
6	სამს. ნაგვის გატანა	т	872.00				
7	ინერტული მასალბის დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	т	688.00				
8	ინერტული მასალბის შემოზიდვა	т	688.00				
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლაში)	მ3	96.00				
10	ლოდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3	17.00				
11	ქვიშა-ხრბუვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3	300.00				
	<b>სულ / Всего I</b>						
	<b>II. საფუძველი სამუშაოები</b>						
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის	მ	425.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	საწოლის მომზადება 3 კაბელებისთვის Устройство постели для 3 кабелей	მ / მ	438.00				
15	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ	1,769.00				
16	3კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ მულში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ	410.00				
17	3კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატ. რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ	11.00				
18	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	463.00				
19	3კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ მულში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	106.00				
20	3კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატ. რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	6.00				
21	პლასტმასის მილის ჩაწოლა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ	516.00				
22	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით H=150mm Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ	2,232.00				
23	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	შტ.	3.00				
25	მაერთ. ქუროს მონტ. მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	შტ.	8.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I-II	ლარი/ლარი					
*	გაუმართავი/საშეკვეთი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუმართავი/საშეკვეთი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук

Н. Шошиташвили

