

ს/ჯ №9721 - 9072; ს/ჯ №9722 - 9092 / ტპ №9721 - 9072; ტპ №9722 - 9092

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: Пр. №4582 (VV - 63/16; 64/16)

№	სამუშაოს და დახარჯების დასახელება, მოწოდებების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტი К-во по проект.	საბარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე)			
				სმეტა გაზ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе ზედ. ხარჯ. На расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. საფუძველი სამუშაო-სტრუქტურული სამუშაო						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / м ³	30.00				
2	თხრ დაბუნ III ჯგუფის ყაბონი ხელით კაბ-ოვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / м ³	382.00				
3	ლორის, ქვის-ხეშის ან III ჯგუფის ყაბონის ჩაყრა თხრობი ხელით, დატყვით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ ³ / м ³	305.00				
4	სამ. ნაგვის და ყაბონის დატყვით ავტომანქანა ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	755.00				
5	სამ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	755.00				
6	ინერტული მასალის დატყვით ავტომ. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	590.00				
7	ინერტული მასალის შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	590.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / м ³	77.00				
9	ლორი 5-40მ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ ³ / м ³	6.00				
10	ქვიშა-ხეშის ნარევი (ანა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / м ³	269.00				
	სულ / Всего I						
	II. საფუძველი სამუშაო-სტრუქტურული სამუშაო						
11	საწოლის მოზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / м	1,177.00				
12	6კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრობი უკლადკა в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / м	1,369.00				
13	6კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / м	146.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კვმ-მდე წონით კაბ.გატ.რბეტ არბში Проведение кабелявсвом до 6кв/м в ж/бет канале	მ / მ	15.00				
15	პლასტმასის მძლის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассов трубы в траншею	მ / მ	116.00				
16	მძლის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене (с учетом цв с крепёж.	მ / მ	30.00				
17	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Н=150mm Покрyти защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	1,399.00				
18	КСО-3xx ტიპის უჯ(ცარიელის) დემონტაჟი Ячейка типа КСО - каркас демонтаж	ც / შტ	3.00				
19	КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვირთვ ამომრთვ-ით) მონტაჟი Монтаж яч типа КСО-3xx (с выкл. нагрузки)	ც / შტ	3.00				
20	საყრდენი იზოლატორის მონტაჟი 10(6)კვ. Монтаж опорных изоляторов	ც / შტ	9.00				
21	შემკვები სალტებების 1ფ 250მმ2 მონტაჟი Монтаж сбор. шин ф 250мм2	მ / მ	10.00				
22	მაერთ.კუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	шт.	4.00				
23	მაერთ.კუროს მონტ.მშრ+ზეთ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух+масл кабеле 95-240мм2	ც / შტ	2.00				
24	ბოლოკუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / შტ	4.00				
25	კაბელის ძარღვების შეერთება მოწყობითაზ 95-240mm2/Плоселинен жип. кабел. к. зажимам	шт.	12.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	ბაშთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების კეღის შვსეა საგალდეზულა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили