



1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კვმ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ	1,615.00				
15	6კვმ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ	290.00				
16	6კვმ-მდე წონით კაბ.გატარებულ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ	21.00				
17	პლასტმასის მილის ჩაწოლა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ	157.00				
18	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Н=150mm Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ	1,615.00				
19	ზოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	шт.	2.00				
20	მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ+ზეთ. კაბ. 95-240882 Монтаж соед муфты на сух+масл кабеле 95-240мм2	ც / шт	4.00				
21	მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240882 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	шт.	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	ბაზუმანაღსწიმიანი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук

Н. Шошиташвили

