

ქ.თბილისი, ახვლედიანი ქ-ის, შ.პ.ს „ათენკ“ ს/ჯ №0083

ელ. მოწყობილობების მონტაჟი და მ/მ საკაბელო ქსელის მოწყობა / Монтаж эл. оборудования и устройство в/в кабельной сети

საფუძველი / Основание: CNS-05/2126/16 კრ. № NC-354

სარეგ. №00065

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)				
				საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
							სტრუქტურ. ხარჯები Накрасходы (ლარი/ლარი)	სტრუქტურ. მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9	
I. საშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	12.00					
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	198.60					
3	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / მ ³	160.60					
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	313.00					
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	313.00					
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	237.00					
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	237.00					
7.1	გაურეცხავი ქვიშა (ლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	38.00					
7.2	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 0-40мм	მ ³ / მ ³	34.30					
7.3	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ ³ / მ ³	74.00					
სულ / Всего I								
I. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
8	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели дл1-2 кабеля	მ / მ	638.00					
9	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ	97.00					
10	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	680.00					
11	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	101.00					
12	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	12.00					
13	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	680.00					

1	3	4	5	6	7	8	9
14	სააპარატო მომჭერის მონტაჟი ძალოვან ტრ-რზე Монтаж аппаратных зажимов на силовом тр-ре	ც / шт	4.00				
15	КСО-3хх ტიპის უჯ(დატვირთვ ამომრთვ) მონტაჟი Монтаж яч типа КСО-3хх (нагр выкл)	ც / шт	1.00				
16	შემკვრები სალტეების მონტაჟი Монтаж сбор. шин 1ф	მ / м	5.00				
17	ბოლოქუროს მონტაჟი(მ/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	2.00				
18	მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ ² -მდე Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240mm ²	ც / шт	2.00				
19	კაბელების პარლევების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm ² / Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	6.00				
20	10(6)კვ.ძაბვის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 10(6)кВ тр-ра напряжения	ც / шт	1.00				
21	6-10კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 6-10кВ тр-ра тока	ც / шт	2.00				
22	10(6)კვ.მცველების მონტაჟი Монтаж 10(6)кВ предохранителей	ც / шт	3.00				
23	მეორადი კომუტ.წრედ.მოწყობა Мнж.цепей вторичной коммутации	მ / м	12.00				
24	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის მაღალ ძაბვაზე 6(10)კვ სტანდ. #7 / Монтаж ящик счѐтчиков 1мест. для 3 трёхфазного 6(10)кВ, 7-станд.	с/шт	1.00				
25	საკლემე ბლოკი .მონტაჟი Монтаж коробка клемная	ც / шт	2.00				
26	0.4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი Монтаж 0.4кВ авт выкл	ც / шт	1.00				
II. მასალა / МАТЕРИАЛЫ /CNS-05/2126/16 pr.#NS-354							
27	ტრანსფორმატორი ძაბვის НТМИ-10 Тр-ор напряжения	ც / ШТ	1.00				
	სულ / Всего III	ლარი/Лари					
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/Лари					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/Лари					
	სულ / Всего	ლარი/Лари					
	ფ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/Лари					
	სულ / Всего	ლარი/Лари					


შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.



Б.Пхаладзе

М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили