

კრწანისის რ-ნი, ვ. გორგასალის ქუჩა ნაკვ.#003/060 შ.პ.ს. „პრიმერა გოლფ ენდ რეზიდენც“

ელ. მოწყობილობების მონტაჟი და მ/მ საკაბელო ქსელის მოწყობა
 Монтаж эл. оборудования и устройтво в/в кабельной сети

საფუძველი / Основание: CNS-05/2105/16; პრ.№NC-351

სარეგ. №0064

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без НДС)				
				საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
							ზედ. ხარჯ. Нак.расход ы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9	
I. საშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	0.62					
2	ბეტონის საფარის აყრა Снятие бетонного покрытия	მ ³ / მ ³	0.24					
3	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	195.00					
4	ლორდის, ქვიშა-ხრეშის ან III ჯგუფის ყამირის ჩყყრა თხრილში ხელით, დატყყვნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / მ ³	156.00					
5	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატყვირთ ავტომცლეულზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	94.00					
6	სამშ.ნაგვის გატანა 16-20კმ-ზე Вынос строительного мусора на 16-20км	ტ / ტ	94.00					
7	ინერტული მასალების დატყვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	72.00					
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა 16-20კმ-ზე Завозка инертных материалов на 16-20км	ტ / ტ	72.00					
8.1	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	39.00					
8.2	ლორდი 0-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 0-40мм	მ ³ / მ ³	8.00					
სულ / Всего								
II. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	550.00					
10	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	583.00					
11	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	169.00					

12	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	6.00				
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრ აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	2.00				
14	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ	150.00				
15	მილის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქსესუარებთან ერთად Монтаж трубы на стене (опоре)	მ / მ	10.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	580.00				
17	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / შტ	2.00				
18	მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 70მმ2 -მდე Монтаж соед муфты на сух кабеле 70мм2	ც / შტ	2.00				
19	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 70mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	6.00				
20	6/10კვ ზ/ამ-ის დემონტაჟი	ც / შტ	1.00				
21	ვაკუუმური ამომრთველის მონტაჟი /Монтаж вак. выключателя	ც/шт	1.00				
22	6-10კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 6-10кВ тр-ра тока	ც / შტ	2.00				
23	10(6)კვ.მცლელის (გადაძაბვის შემზღუდველი) მონტაჟი Монтаж разрядника 10(6)кВ	ც / შტ	3.00				
24	10(6)კვ.მცლელის (გადაძაბვის შემზღუდველის) გაწყ-ტესტირება. Наладка-тест разрядников (огранич. перенапряжения) 10(6)кВ	ც / შტ	3.00				
25	10 კვ საყრდენი იზოლატორების მონტაჟი Монтаж опорных изоляторов	კომპ / комп	6.00				
26	შემკრები სალტეების 1ფ400მმ2-მდე მონტაჟი Монтаж сбор. шин 1ф до 400мм2	მ / მ	6.00				
27	მეორადი კომუტ.წრედ.მოწყობა Мнж.цепей вторичной коммутации	მ / მ	20.00				
28	დ/მ კაბელის მონტაჟი 16მმ2-მდე (ჩათვლით) Монтаж кабеля на стене до 16мм	მ / მ	28.00				
29	0.4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი Монтаж 0.4кВ авт выкл	ც / შტ	1.00				
30	კვების ბლოკის მონტაჟი Монтаж блока автоном. включения	ც/шт	1.00				
31	სულ / Всего II						
	III.მასალები / МАТЕРИАЛЫ CNS-05/2105/16; pr.#NC-351						
32	ავტონომ. ჩართვის ბლოკი BAV/TES (ან ანალოგი) блок автоном.включения BAV/TES (или аналог)	ც / შტ	1.00				
33	ალუმინის სალტე 60X6მმ Алюминиевая шина	მ / მ	6.00				

34	პლასტმასის მილი სქელკედლა D100მმ Труба пластмассовая толстостен	მ / მ	150.00				
35	Цементно-песочная смесь ცემენტ-ქვიშის ნარევი მშრალი	მ3	2.00				
	სულ / Всего III	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					


შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.



Б.Пхаладзе

М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили

