ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. ნაკვ.#014/118 შ.პ.ს. „ურბან დეველოპმენტი“

ელ. მოწყობილობების მონტაჟი და მ/ძ საკაბელო ქსელის მოწყობა
Монтаж эл. оборудовании и устройство в/в кабельной сети

საფუძველი / **Основание:** **CNS-05/2221/16;** პრ.№NC-350 სარეგ. №0072

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/лари)	მათ შორის В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/лари)	მოგება прибыль (ლარი/лари)
1	3	4	5	6	7	8	9
	I. სამშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ³ / м³	1.50				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ³ / м³	68.00				
3	ღორღის, ქვიშა–ხრეშის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ³ / м³	56.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	3+37				
5	სამშ.ნაგვის გატანა 16-20კმ-ზე Вынос строительного мусора на 16-20км	ტ / т	40.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	29.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა 16-20კმ-ზე Завозка инертных материалов на 16-20км	ტ / т	29.00				
7.1	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немытый	მ3 / м3	12.00				
7.2	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шебень с фракцией 0-40мм	მ3 /м3	7.00				
	სულ / Всего						
	II. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
8	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / м	196.00				
9	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / м	206.00				
10	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / м	32.00				

11	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабелявесом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / м	15.00				
12	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / м	32.00				
13	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / м	208.00				
14	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/ძ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	2.00				
16	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	6.00				
17	6-10კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 6-10кВ тр-ра тока	ც / шт	2.00				
18	შემკრები სალტეების 1ფ400მმ2-მდე მონტაჟი Монтаж сбор. шин 1ф до 400мм2	მ / м	5.00				
19	ვაკ.ამომრთველის მონტაჟი Монтаж вакуумного выключателя	с/шт	1.00				
20	КСО უჯრ. ზ/ა 630ა გაწყ-ტესტირება	მ / м	1.00				
	სულ / **Всего** II						
	სულ / **Всего** I+II	ლარი/**Лари**					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / **Непредусмотренные расходы** 3%	ლარი/**Лари**					
	სულ / **Всего**	ლარი/**Лари**					
	დ.ღ.გ. / **Н.Д.С.** 18%	ლარი/**Лари**					
	სულ / **Всего**	ლარი/**Лари**					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов объязательно

Нач. Службы новых присоединений — Б.Пхаладзе

Нач. проектной группы — М. Георгадзе

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат. — Ж. Джоджишвили