

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. საინჟინერო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
11	საწილის მოზიდვა 4 კაბელისათვის	Подготовка постели для 4 кабеля	მ / მ	135.00				
12	კლასტრის მილის ჩაწობა თხრილში	Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ	320.00				
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ. დამცავ მილში	Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	8.00				
14	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ. კედელზე (სამგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით)	Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	21.00				
15	6კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში	Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	572.00				
16	6კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ. დამცავ მილში	Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	489.00				
17	6კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ. არხში	Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	32.00				
18	6კვ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე	სამგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля на стене до 6кг с крепёж. аксессуарами	მ / მ	692.00				
19	მილის მონტაჟი კედელზე	სამგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене (опоре)	მ / მ	150.00				
20	ბოლოქუროს მონტაჟი (ს/მ)	Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / შტ	2.00				
21	შემ. ქუროს მონტაჟი კაბ 95-240მმ2	Мнж.соед. муфты сух+мас 150-240мм2 НН	ც / შტ	4.00				
22	ბოლოქუროს მონტაჟი (დ/მ)	Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	38.00				
23	კაბელების მარჯვნივ მიერთება	95-240мм2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам	ც / შტ	128.00				
24	კაბელების მარჯვნივ მიერთება	25-70მმ2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	ც / შტ	14.00				
25	კაბელების მარჯვნივ მიერთება	16მმ2/ Присоединение кабеля к зажиму 16мм2	ც / შტ	8.00				
26	0.4კვ მცველების მონტაჟი	Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / შტ	48.00				
27	ძალიანი კარადის მონტაჟი	სადგართან ერთად / Монтаж силового шкафа	ც / შტ	3.00				
29	მონტაჟი 24ადგ 1ვ აღრიცხვის კარადის	სადგართან ერთად Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	ც / შტ	11.00				
30	მონტაჟი 1ადგ 3ვ აღრიცხვის კუთის	მაღალ მბგავზე Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика, ст. №	ც / შტ	2.00				
31	მონტაჟი 2ადგ 3ვ აღრიცხვის კუთის	Монтаж ящик счётчиков 2 мест. для 3 трёхфазного счётчика,	ც / შტ	1.00				
32	0.4კვ-ავტ-ამომრთ. მონტაჟი	Монтаж 0.4кВ авт выкл	шт	2.00				
33	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი	Монтаж короба	шт	100.00				
34	საკაბელო მილსადენის მონტაჟი	Монтаж потрубок	ც / შტ	26.00				
41	ზოლ ფოლ მონტაჟი	შედულებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / მ	40.00				
42	დამიწების ღეროს მონტაჟი	/ Монтаж заземляющего стержня	ც / შტ	6.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	საკლემე ბლოკი 3 სეც.მონტაჟი	Монтаж коробки клеммная 3-сек.	ც / შტ	1.00				
44	0.4კვ შუკვ. პანელის მონტაჟი (შო)	Монтаж панели 0.4кВ ввод	ც / შტ	1.00				
45	0.4კვ საბაზო პანელის, მონტაჟი (შო)	Монтаж 0.4кВ лин. панели.	ც / შტ	1.00				
46	შედულების სამუშაოები (ტორსული პანელების შო)	Сварочные работы	ტ / ტ	0.04				
47	ტრის მონტაჟი 3ტ-მდე /	Монтаж силового тр-ра до 3т	ც/шт	1.00				
48	შემკრები სალტების მონტაჟი	Монтаж сбор. шин 1ф до 400мм2	მ / მ	20.00				
49	0.4კვ საყრდენი იზოლატორების მონტაჟი	Монтаж опорных изоляторов	კომპ / комп	4.00				
50	საყრდენი მილის მონტაჟი ბეტონის ფუნდამენტში	H=2.5მ -4ც (შემოსაღობად) /	გ.მ.პ.მ	10.00				
51	ბადით შემოღობვა/сетчатое ограждение	(1.8მ*8მ)	მ ² / მ ²	14.40				
	II. მასალები / МАТЕРИАЛЫ		ლარი/ლარი					
52	სალტესკერი	ШП-1-375У1 Шинодержатель	ც / შტ	1.00				
53	ფოლადის მილი	Φ50мм H=2.5მ -4ც (შემოსაღობად)	მ / მ	10.00				
54	ცემენტ-ქვიშის ნარევი	შრალი Цементно-песчаная смесь	მ3	0.40				
		სულ / Всего III	ლარი/ლარი					
		სულ / Всего I+II+III	ლარი/ლარი					
*		გაუმართავი/неисполнимо ხარჯები	ლარი/ლარი					
		სულ / Всего	ლარი/ლარი					
		დ.პ.პ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
		სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა
 Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.



Б.Пхаладзе

М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили

