

ს/ჯ№№ 8038 - 8044 / ТП№8038 - 8044

მ/მ საკაბელო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: VVR-87/16

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საშენობლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / м3	8.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / м3	416.00				
3	ლორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრიღში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / м3	343.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომღელღზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	237.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	237.00				
6	ინერტული მასაღების დატვირთვა ავტომღ. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	170.00				
7	ინერტული მასაღების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	170.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შღამი) Песок немыйтый	მ3 / м3	70.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	42.00				
<b>სულ / Всего I</b>							
<b>II. საღმტავლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
10	საწოღის მომზადღბა 1-2 კაბღლისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / м	1,051.00				
11	ნკვ/მ-მღე წონით კაბღლის ჩადღბა თხრიღში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / м	1,114.00				
12	ნკვ/მ-მღე წონით კაბ.გატარ.დამღვავ მიღში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / м	444.00				


1	2	3	4	5	6	7	8
13	ნკგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ/მ	13.00				
14	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თბრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	419.00				
15	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	1,051.00				
16	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	2.00				
17	შაერთ.ქუროს მონტ.შშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც/шт	3.00				
18	კაბელების მარჯვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც/шт	6.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили