

ს/ჯ№№ა1220 - 8069 / ТП№а1220 - 8069

მ/მ საკაბელო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: VVR-88/16

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენობლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	3.20				
2	თბრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	61.00				
3	ღორღის, ქვიშა-ბრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თბრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ ³ / მ ³	52.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	97.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	97.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	69.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	69.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	9.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	5.00				
10	ქვიშა-ბრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / მ ³	41.00				
სულ / Всего I							
II. საშენობლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	132.00				
12	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თბრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	140.00				
13	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	102.00				


1	2	3	4	5	6	7	8
14	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ/მ	13.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассовой трубы в траншею	მ/მ	80.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	140.00				
17	КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვირთვ ამომრთვ-ით) მონტაჟი Монтаж яч типа КСО-3xx (с выкл. нагрузки)	ც/шт	1.00				
18	დატვირთვის ამომრთველის მონტაჟი Монтаж выключателя нагрузки	ც/шт	1.00				
19	შემკრები სალტეების 1ფ500მმ2-მდე მონტაჟი Монтаж сбор. шин 1ф до 500мм2	მ/მ	6.00				
20	საყრდენი იზოლატორის მონტაჟი 10(6)კვ. Монтаж опорных изоляторов	ც/шт	6.00				
21	10(6)კვ.მცლელის (გადაბრუნვის შემზღუდველის) მონტაჟი (2 კომპ) Монтаж разрядника (огранич. перенапряжения) 10(6)кВ (2	ც/шт	6.00				
22	10(6)კვ.მცლელის (გადაბრუნვის შემზღუდველის) გაწყ-ტესტირება. Наладка-тест разрядников (огранич. перенапряжения) 10(6)кВ	ც/шт	6.00				
23	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	2.00				
24	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც/шт	6.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили