

ს/ჯ№8662 - 8813 / ТП№8662 - 8813

მ/მ საკაბელო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: VVR - 89/16

| №  | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება,<br>მოწყობილობების დახასიათება<br>Названия работ и затрат, названия оборудования          | განზ.<br>ერთეულ<br>Единица<br>измерения | რ-ბა<br>პროექტით<br>К-во по<br>проект. | სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე<br>(ლარი დღგ-ს გარეშე)<br>Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС) |                  |   |                                  |
|--|--|---|--|--|------------------|---|----------------------------------|
|  |  |   |  | განზომილ.<br>ერთეული<br>Единица<br>измерения   | Σ<br>(ლარი/ლარი) | В том числе                             |                                  |
|  |  |   |  |  |                  | ზედ.ხარჯ.<br>Нак.расходы<br>(ლარი/ლარი) | მოგება<br>прибыль<br>(ლარი/ლარი) |
| 1  | 2  | 3                                       | 4                                      | 5  | 6                | 7                                       | 8                                |
| <b>I. საშენობლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b> |  |   |  |  |                  |   |                                  |
| 1  | ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия  | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>         | 4.60                                   |  |                  |   |                                  |
| 2  | თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля                        | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>         | 142.00                                 |  |                  |   |                                  |
| 3  | ლორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩყყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>         | 119.00                                 |  |                  |   |                                  |
| 4  | სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლეულზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную              | ტ / ტ                                   | 231.00                                 |  |                  |   |                                  |
| 5  | სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора  | ტ / ტ                                   | 231.00                                 |  |                  |   |                                  |
| 6  | ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную  | ტ / ტ                                   | 190.00                                 |  |                  |   |                                  |
| 7  | ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов   | ტ / ტ                                   | 190.00                                 |  |                  |   |                                  |
| 8  | გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый  | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>         | 23.00                                  |  |                  |   |                                  |
| 9  | ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)                                | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>         | 90.00                                  |  |                  |   |                                  |
| <b>სულ / Всего I</b>                               |  |   |  |  |                  |   |                                  |
| <b>II. საშენობლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>   |  |   |  |  |                  |   |                                  |
| 10   | საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля   | მ / მ                                   | 320.00                                 |  |                  |   |                                  |
| 11   | 3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м   | მ / მ                                   | 339.00                                 |  |                  |   |                                  |
| 12   | 3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе                                       | მ / მ                                   | 212.00                                 |  |                  |   |                                  |
| 13   | 3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале  | მ / მ                                   | 19.00                                  |  |                  |   |                                  |
| 14   | პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею  | მ / მ                                   | 200.00                                 |  |                  |   |                                  |


| 1  | 2  | 3         | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--|-----------|--------|---|---|---|---|
| 15 | 1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით /Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей   | მ / მ     | 340.00 |   |   |   |   |
| 16 | დატვირთვის ამომრთველის მონტაჟი /Монтаж выключателя нагрузки  | ც / шт    | 1.00   |   |   |   |   |
| 17 | ვაკუუმური ამომრთველის მონტაჟი /Монтаж вак. выключателя   | ც / шт    | 1.00   |   |   |   |   |
| 18 | 10(6) კვ. გამთიშველის მონტაჟი დამიწების დანებით /Монтаж разъединителя с заз. ножами                                    | ც / шт    | 2.00   |   |   |   |   |
| 19 | 6-10კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი /Монтаж 6-10кВ тр-ра тока   | ც / шт    | 2.00   |   |   |   |   |
| 20 | შემკრები სალტეების 1ფ500მმ2-მდე მონტაჟი /Монтаж сбор. шин 1ф до 500мм2   | მ / მ     | 10.00  |   |   |   |   |
| 21 | საყრდენი იზოლატორის მონტაჟი 10(6)კვ. /Монтаж опорных изоляторов  | ც / шт    | 6.00   |   |   |   |   |
| 22 | 10(6)კვ. მცლელის (გადაძაბვის შემზღუდველის) მონტაჟი (2 კომპ) /Монтаж разрядника (огранич. перенапряжения) 10(6)кВ (2    | ც / шт    | 6.00   |   |   |   |   |
| 23 | 10(6)კვ. მცლელის (გადაძაბვის შემზღუდველის) გაწყ-ტესტირება. /Наладка-тест разрядников (огранич. перенапряжения) 10(6)кВ | ც / шт    | 6.00   |   |   |   |   |
| 24 | მერთ. ქუროს მონტ. მშრ. კაბ. 95-240მმ2 /Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2                                       | ც / шт    | 1.00   |   |   |   |   |
| 25 | ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) /Монтаж концевой муфты (с/н)  | ც / шт    | 2.00   |   |   |   |   |
| 26 | კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ2/ /Присоединен. жил кабел. к зажимам                                 | ც / шт    | 6.00   |   |   |   |   |
|    | სულ / Всего II   | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    | სულ / Всего I+II   | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
| *  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%   | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    | სულ / Всего  | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    | დ.დ.ბ. / НДС. 18%  | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    | სულ / Всего  | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили