

ს/ჯ#6000-6007; 6000-6020 (ს/ჯ№6000 - А რურტილამდე) / ტП№6000-6007; 6000-6020 (ТП№6000 - до точка А)
 მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Основание: УУ-52/17-1

№	სამუშაოების და დახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახარჯობა Названия работ и затрат, названия оборудования	დანუგ. ერთეულ Единица измерения	ჩ-ბა ერთეული К-во по проект.	დახარჯ. ღირებულება მიდინარე დონეზე (ღარი დაღვივების გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				დანუგ. ერთეული Единица измерения	Σ (ღარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7 ზედ ხარჯ. Нак-расходы (ღარი/ლარი)	8 მოგება прибыль (ღარი/ლარი)
I. სავევამლო ხავედვადო-საშენიანო სამუშაოები							
1	ახდელსტუმბონის ხავედვის ზურა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	10.00				
2	თხილ დამუშ III ჯგუფის ფაბრიკი ხელით კაბ-თურს Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	110.00				
3	ლორდის ქვიშა-ბუნების ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩაყრა თხილში ხელით, დატვირთვით Засыпка шелья, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	83.00				
4	საძირ ხავედვის და ფაბრიკის დატვირთვით უზომულად ხელით. Загрузка строительного мусора и Целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	238.00				
5	საძირ ხავედვის ვატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	238.00				
6	ინერტიული მასალების დატვირთვა ავტომ. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	182.00				
7	ინერტიული მასალების შემოჭიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	182.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немывтый	მ3 / მ3	27.00				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелья с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	11.00				
10	ქვიშა-ბუნების ხარვედი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-Шельяная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	72.00				
სულ / Всего I							
II. საფუძვალზე ხავედვადო მონტაჟიანი სამუშაოები							
11	საწილის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	217.00				
12	საწილის მომზადება 3 კაბელისათვის Подготовка постели для 3 кабелей	მ / მ	163.00				
13	6კმ/მ-მდე რიბით კაბელის ჩადება თხილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	796.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კმ/მ-მდე წიბით ვაზ გატარ დაბეჭვ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	ა / მ	92.00				
15	6კმ/მ-მდე წიბით ვაზ გატარებუბ აზბში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	ა / მ	10.00				
16	პლასტბარის მილის ჩაწყობა თბრილში Укладка пластмассово трубы в траншее	ა / მ	18.00				
17	1-2 კაბელის დაფარვა დაბეჭვი ლებტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ა / მ	796.00				
18	ბოლოქურის მიბტარე(ბ/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	გ / შტ	2.00				
19	მაუროქურის მიბტ. მონ. ვაზ. 95-240მმ ² Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм ²	გ / შტ	3.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
	დღ.ა. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალსივრევაში ბარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალსივრეველი ბარჯების ველი შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили