

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედხარჯ. ნაკ.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საშენობლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / м3	5.50				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის III группы вручную для кабеля	მ3 / м3	116.00				
3	ღორღის, ქვიშა-ბრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ3 / м3	96.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ/т	135.50				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ/т	135.50				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ/т	104.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ/т	104.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / м3	20.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	3.00				
10	ქვიშა-ბრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / м3	40.00				
11	ქვიშა-ცემენტის ნარევი მშრალი смесь цементно-песочная, сухая	მ3 / м3	0.40				
<b>სულ / Всего I</b>							
<b>II. საშენობლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / м	283.00				
13	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / м	300.00				
14	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / м	151.00				
15	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / м	3.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
16	ნკვ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად <b>Монтаж кабеля на стене до бкг с учетом цен с крепёж. Аксессуарами</b>	მ / მ	2.00				
17	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში <b>Укладка пластмассово трубы в траншею</b>	მ / მ	140.00				
18	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) <b>Монтаж трубы на стене ( с учетом цен с крепёж. аксессуарами)</b>	მ / მ	3.00				
19	0.4კვ მცველების მონტაჟი <b>Монтаж 0.4кВ предохранителей</b>	ც / შტ	3.00				
20	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / <b>Монтаж силового шкафа</b>	ც / შტ	1.00				
21	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის <b>Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика,</b>	ც / შტ	1.00				
22	0,4კვ დენის ტრ-ის ყუთის მონტაჟი <b>Мнж.ящика для трансф.тока 0,4кВ</b>	ც / შტ	1.00				
23	დამიწების ღეროს მონტაჟი / <b>Монтаж заземляющего стержня</b>	ც / შტ	3.00				
24	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით <b>Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто</b>	მ / მ	15.00				
25	შედუღების სამუშაოები <b>Сварочные работы</b>	ტ / ტ	0.03				
26	შემაერთებელი ქუროს მონტ. დმ კაბელისთვის (95-240მმ <sup>2</sup> ჩათვლით) <b>Монтаж соединительной муфты для кабеля нн (95-240мм<sup>2</sup> включительно)</b>	ც / შტ	1.00				
27	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) <b>Монтаж концевой муфты (н/н)</b>	ც / შტ	4.00				
28	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ <sup>2</sup> / <b>Присоединен.жил кабел. к зажимам</b>	ც / შტ	16.00				
29	საკაბელო მილყელის მონტაჟი <b>Монтаж потрубок</b>	ც / შტ	6.00				
	სულ / <b>Всего II</b>						
	სულ / <b>Всего I+II</b>	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / <b>Непредусмотренные расходы 3%</b>	ლარი/ლარი					
	სულ / <b>Всего</b>	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / <b>Н.Д.С. 18%</b>	ლარი/ლარი					
	სულ / <b>Всего</b>	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук

Н. Шошиташвили