

ელ. მოწყობილობების მონტაჟი და საკაბელო ქსელის მოწყობა / **Монтаж эл. оборудования и устройство кабельной сети**

საფუძველი / **Основание: 1 CNS-11/5606/16; კრ.№NC-904**

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. დირეგულდება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
						შედ. ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9
I. საშენიანო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	6.00				
2	თბრ დამუშ III ჯგუფის ყაშირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	39.00				
3	ლორღის, ქვიშა-ბრეშის ან III ჯგუფის ყაშირის ჩაყრა თბრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / მ ³	29.00				
4	საშ.ნაგვის და ყაშირის დატვირთ ავტომცელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	88.00				
5	საშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	88.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	63.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	63.00				
7.1	გაურეცხავი ქვიშა (ლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	10.00				
7.3	ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ ³ / მ ³	28.00				
სულ / Всего I							
I. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
8	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели дл1-2 кабеля	მ / მ	143.00				
9	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თბრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ	15.00				
10	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თბრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	152.00				
11	3კგ/მ-მდე წონით კაბ გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	61.00				
12	3კგ/მ-მდე წონით კაბ გატარ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	15.00				
13	3კგ/მ-მდე წონით კაბ გატარ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	30.00				
14	დენშვეთის მონტაჟი / Монтаж рубильника	ც / шт	1.00				
15	საკონტროლო კაბელ მონტაჟი	მ / მ	10.00				

I. სამშენებლო სამუშაოები: СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
16	დმ კაბ. შეერთ. СИП-თან SMOE-თი 70882-მდე	ც / шт	1.00
17	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70882/ Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	ც / шт	8.00
18	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	3.00
19	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков одного трёхфазного счётчика.	с/шт	1.00
20	0.4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	ც / шт	3.00
21	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	2.00
22	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / м	2.00
23	საყრდენებს შორის სხ-ის მონტაჟი Монтаж ВЛ	მალი / пролёт	3.00
24	საყრდენზე აქსესუარების დამონტაჟება (განმტოვება და დაგრძელება) Монтаж аксессуар. на опоре	საყრდ опора	4.00
25	კრონშტინის (კავი) დამაგრება კადელზე крепление крюка на стене	ც / шт	1.00
26	კაბელის მონტაჟი ჰაერში (საყრდენი-კედელი) Монтаж кабеля в воздухе	გ.მ/п.м	5.00
27	0.4კვ მცველი (გადაბევისაგან შემზღუდველი) პოლიმერული Разрядник 10(6)кВ (ограничитель перенапряжения) полимерный	ც / шт	3.00
28	კაბელის მონტაჟი საყრდენზე 3კვ-მდე სამაგრი აქსესუარებით Монтаж кабеля на стене до 3кв	მ / м	8.00
29	მილის მონტაჟი მ/მ საყრდენზე (სამაგრი აქსესუარებით) Монтаж трубы на опоре	მ / м	3.00
სულ / Всего I		ლარი/ლარი	
II. მასალები / МАТЕРИАЛЫ 1 CNS-11/5606/16; pr.#NC-304			
30	ტრანსფორმატორი დენის T-0,66 100/5 Трансформатор тока	ც / шт	3.00
31	გადაბევისაგან შემზღუდველი LVA-400A-CL (OPN) Ограничитель перенапряжения	ც / шт	3.00
სულ / Всего II		ლარი/ლარი	
სულ / Всего I+II		ლარი/ლარი	
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი	
სულ / Всего		ლარი/ლარი	
დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%		ლარი/ლარი	
სულ / Всего		ლარი/ლარი	


შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.



Р. Дочвири



М. Георгадзе



Ж. Джоджишвили