

კახეთის გზატკ. შ.პ.ს. "რიგ გაზი". "А" წერტილიდან "В" წერტილამდე (ს/ჯ№ა1650-სკენ)  
 Кахетинское шоссе. ООО "Риг газ". От точки "А" до точки "В" (к ТП№а1650 )

მ/მ საკაბელო ქსელის მოწყობა Устройство в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: Пр.№ НС - 646-1

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სასარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	6.20				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	256.30				
3	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	203.30				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	177.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	177.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	127.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	127.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	53.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	30.30				
<b>სულ / Всего I</b>							
<b>II. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Устройство постели для 1 кабелей	მ / м	885.00				
12	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / м	930.00				
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / м	37.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	10.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	36.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	930.00				
17	მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / шт	2.00				
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	ბაუთშვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили