

კახეთის გზატკ. შ.პ.ს. "რიგ გაზი". " "В" წერტილიდან ს/ჯ№ა1650-მდე
 Кахетинское шоссе. ООО "Риг газ". От точки "В" до ТП№а1650

ს/ჯ-ის რეკონსტრუქცია, მ/მ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა
 Реконструкция ТП, устройство в/в кабельной сети и узла учёта

საფუძველი / Обоснование: Пр.№ NC - 646-2

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დასახელება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нах.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. საშენი საშუალებები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	18.30				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	135.20				
3	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ ³ / მ ³	106.40				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	306.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	306.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	213.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	213.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	28.80				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	61.40				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / მ ³	45.00				
	სულ / Всего I						
	II. სამონტაჟო საშუალებები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Устройство постели для 1 кабелей	მ / მ	477.00				
12	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	506.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	142.00				
14	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	3.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	65.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	506.00				
17	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	2.00				
18	მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / шт	3.00				
19	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	6.00				
20	КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვირთვ ამომრთვ-ით) მონტაჟი Монтаж яч типа КСО-3xx (с выкл. нагрузки)	ც / шт	1.00				
21	10(6)კვ.მცველების მონტაჟი Монтаж 10(6)кВ предохранителей	ც / шт	3.00				
22	10(6)კვ.მცვლის (გადაძაბვის შემზღუდველის) მონტაჟი Монтаж разрядника (огранич. перенапряжения) 10(6)кВ	ც / шт	3.00				
23	სალტეების 500მმ2-მდე მონტაჟი Монтаж . шин 1 до 500мм2	მ / მ	6.00				
24	10(6)კვ.ძაბვის ტრანსფორმატორის მონტაჟი (სამფაზა-1ც; ცალფაზა-3ც) Монтаж тр-ра напряжения 10(6) кВ	ც / шт	1.00				
25	6-10კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 6-10кВ тр-ра тока	მ / მ	2.00				
26	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика,	ც / шт	1.00				
27	საკონტროლო კაბელის მონტაჟი Монтаж контрольных кабелей	მ / მ	2.00				
28	საკონტროლო კაბელის გატარება გოფრ.მილში Прокладка комтрольных кабелей в трубе	მ / მ	4.00				
29	საკლემე ბლოკის მონტაჟი Монтаж клемного блока	ც / шт	1.00				
30	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	1.00				
	სულ / Всего III						
	III.მასალები / МАТЕРИАЛЫ						
31	გადაძაბვის შემზღუდველი ОПН-6 или РВП-6 огранич. перенапряжения	ც / шт	3.00				
32	ტრანსფორმატორი ძაბვის НТМИ-6 ან ЗНИОЛ ან ანალოგები трансформатор напряжения НТМИ-6 или ЗНИОЛ или аналоги	ც / шт	1.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
33	საკლემე ბლოკი 10 მომჭ. блок клеммный 10-конт.	ც / шт	1.00				
	სულ / Всего III						
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.პ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили