

რ/გ ჩიხი ქ#20. შ.პ.ს. "გამომცემლობა კოლორი". ქიზიყის ქ. და ჟორჯოლიანის ქ გადაკვეთიდან ახალ კსქ-მდე (ობიექტამდე)  
 Ж/д тупик №20. ООО Издательство "Колор". От перекрест. ул. Кизика и Жоржوليани до новой КТП (до объекта)

მ/მ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა  
 Устройство н/в кабельной сети и узла учёта

საფუძველი / Обоснование: Пр.№ NC - 645-2

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დასახიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. ნაკ.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	2.40				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	327.00				
3	ლორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	250.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	179.50				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	179.50				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	138.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	138.00				
8	გაურცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	77.00				
9	ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	4.40				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	7.70				
<b>სულ / Всего I</b>							
<b>II. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Устройство постели для 1 кабелей	მ / მ	1104.00				
12	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до кг/м	მ / მ	1170.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	98.00				
14	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	5.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	64.00				
16	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене ( с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	2.00				
17	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	1110.00				
18	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / шт	3.00				
19	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / მ	15.00				
20	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	1.00				
21	მერთ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / шт	2.00				
22	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	3.00				
23	10(6) კვ. გამთიშველის მონტაჟი /Монтаж разъединителя	ც / шт	1.00				
24	10(6)კვ.მაბვის ტრანსფორმატორის მონტაჟი (სამფაზა-1ც; ცალფაზა-3ც) Монтаж тр-ра напряжения 10(6) кВ	ც / шт	1.00				
25	6-10კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 6-10кВ тр-ра тока	მ / მ	2.00				
26	10(6)კვ.მცველების მონტაჟი Монтаж 10(6)кВ предохранителей	ც / шт	3.00				
27	0.4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი Монтаж 0.4кВ авт выкл	ც / шт	1.00				
28	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика,	ც / шт	1.00				
29	საკონტროლო კაბელის მონტაჟი Монтаж контрольных кабелей	მ / მ	10.00				
30	საკლემე ბლოკის მონტაჟი Монтаж клеммного блока	ც / шт	1.00				
31	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	2.00				
	<b>სულ / Всего II</b>						
	<b>III.მასალები / МАТЕРИАЛЫ</b>						
32	გამთიშველი PV3-10/630 დამიწების დანებით Разъединитель PV3-10/630 с заз. ножами	ც / шт	1.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
33	ტრანსფორმატორი დენის ТПЛ-10, 75/5 ( ТОЛ ან ანალოგი) Трансформатор тока	ც / шт	2.00				
34	საკლემე ბლოკი 12 მომჭ. 2.5მმ2 блок клеммный 12-конт.	ც / шт	1.00				
	სულ / Всего III						
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили