

რ/გ ჩიხი ქ#20. შ.პ.ს. "გამომცემლობა კოლორი". თვალჭრელიძის ქ და კახეთის გზატ. გადაკვეთიდან ქიზიყის ქ. და ჟორჯოლიანის ქ გადაკვეთამდე

Ж/д тупик №20. ООО Издательство "Колор". От перекрёст. ул. Твалчрелидзе и Кахетинское шоссе до перекрёст. ул. Кизика и Жоржолиани

მ/მ საკაბელო ქსელის მოწყობა Устройство в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: Пр.№ NC - 645 - 3

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დასახიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. ნაკ.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	2.60				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	141.00				
3	ლორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრიღში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	106.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცღელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	98.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	98.00				
6	ინერტული მასაღების დატვირთვა ავტომცღ. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	74.50				
7	ინერტული მასაღების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	74.50				
8	გაურცხავი ქვიშა (შღამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	35.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	1.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	12.00				
<b>სულ / Всего I</b>							
<b>II. საღმტაღო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
11	საწოღის მომზადება 1 კაბღლისათვის Устройство постели для 1 кабелей	მ / მ	503.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
12	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	533.00				
13	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	169.00				
14	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	10.00				
15	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	500.00				
16	შესაერთიებელი უკონს ძოხტ. დს კაბელისთვის (95-240მმ <sup>2</sup> ჩათვლით) Монтаж соединительной муфты для кабеля нн (95-240мм <sup>2</sup> включительно)	ც / шт	2.00				
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	ბაუთკვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	ფ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили