

ს/ჯ#0042 - 0822 / ტП№0042 - 0822

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Основание: W-3/17

№	სამუშაოს და დახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახარისება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზრ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კ-во по проект.	საბარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) стоимость на текущем уровне (лари без НДС)				Сметная	
				გაზრდის ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе		ზრდ. ხარჯ. Нак-расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. საფუძველზე სამუშაოზე სტრუქტურული РАБОТЫ									
1	ახლაღმშენი საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / м3	16.00						
2	დეკორატიული ფილების აგრა Снятие декоративной плитки	მ ² / м ²	15.00						
3	თხრ დაშლემ III ჯგუფის. ცემენში ხელოთ ვაშ-თვის Обработка транш в Цепин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / м3	105.00						
4	ღორღის, ქვინა-ხრემის ან III ჯგუფის ცემენის ჩაყრა თხრილში ხელოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / м3	88.00						
5	სამშნავის და ცემენის დატვირთვ ავტომცლოზე ხელოთ, Загрузка строительного мусора и цемента на самосвал вручную	ტ / т	241.00						
6	სამშნავის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	241.00						
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	167.00						
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	167.00						
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / м3	17.00						
10	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	39.00						
11	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / м3	48.00						
სულ / Всего I									
II. საფუძველზე სამუშაოზე МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / м	249.00						
13	სუკმ-მდე წახით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / м	264.00						

1	2	3	4	5	6	7	8
14	გვერდ-მდე წიბით კაბ.გაბტარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	ა / м	151.00				
15	გვერდ-მდე წიბით კაბ.გაბტ.რემტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	ა / м	12.00				
16	პლასტმასის მილის ჩაწობა თხრილში Укладка пластмассовой трубы в траншею	ა / м	142.00				
17	1-2 კაბელის დამფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелем	ა / м	249.00				
18	ბოლოქუროს მიბტაჯი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	გ / шт	2.00				
19	მავრო. ქუროს მიბტ. მშრ. კაბ. 95-240გმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	გ / шт	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვინავილი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვინავილი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили