

ს/ჯ#0062 - 0799 / ტП№0062 - 0799

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети  
საფუძველი / Обоснование: W-5/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაბზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კრიტიკით К-во по проект.	სახარჯ: დირექტურა მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС) Сметная			
				გაბზორიფ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
				ზედ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>I. საფუძველი სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ახვალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	19.00				
2	დეკორატიული ფილების აყრა Снятие декоративной плитки	მ <sup>2</sup> / მ <sup>2</sup>	5.00				
3	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყაბირში ხელოთ ვაბ-ოვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	186.00				
4	ლორდის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყაბირის ხყრა თხროლში ხელოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	143.00				
5	სამშ ხაგვის და ყაბირის დატვირთ ავტომგელზე ხელოთ, Загрузка строительного мусора и Целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	303.00				
6	სამშ ხაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	303.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომგ. ხელოთ Загрузка инертных Материалов вручную	ტ / ტ	225.50				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	225.50				
9	გაურეცხავი ქვიშა (მლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	43.00				
10	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	41.00				
11	ქვიშა-ხრემოვანი ხარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-Шеленная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	57.00				
	სულ / Всего I						
<b>II. საშენნაშენ სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელოსათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	613.00				
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბელოს ჩადება თხროლში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	650.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კგ/მ-მდე წონით კაბ-გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ/მ	76.00				
15	3კგ/მ-მდე წონით კაბ-გატ. რბევტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ/მ	14.00				
16	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	72.00				
17	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	613.00				
18	ბოლოქურთის მიბტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	მ/шт	2.00				
19	მართო-ქურთის მიბტ. მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	მ/шт	3.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.გ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა  
 Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили