

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети  
 საფუძველი / Основание: W-7/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დახასიათება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კროკეტით К-во по проект.	სახარჯ. დირექტურა მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС) Сметная			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7 ზედ. ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	8 მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
<b>I. საფუძველად სტრუქტურული სამუშაოები</b>							
1	ახფალტბეტონის საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	14.00				
2	ქვადენილის აგრა / Снятие булыжника	მ <sup>2</sup> / მ <sup>2</sup>	10.00				
3	თხრ დაბეჭ III ჯგუფის ფაბრიკი ხელოთ კამ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабелей	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	212.00				
4	ლორდის, ქვიშა-ბრემის ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩაყრა თხრილში ხელოთ, დატკეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	167.00				
5	საშენ ნაგვის და ფაბრიკის დატვირთვით ავტომანქანებზე ხელოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	282.00				
6	საშენ ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	282.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომანქანებზე. ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	198.00				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	198.00				
9	გაფრეცხავი ქვიშა (შლაში) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	45.00				
10	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	64.00				
11	ქვიშა-ბრემიოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- шеленная смесь (не более фракций 80мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	19.00				
	სულ / Всего I						
<b>II. საერთოდავად სამუშაოების მონტაჟური სამუშაოები</b>							
12	საწოლის მიწზე დადება 1 კაბელოსათვის Подготовкаи постели для 1 кабеля	მ / მ	641.00				
13	ნეგმ-მდე წინით კაბელოის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	679.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	ნკვ/მ-მდე წონით ვაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабелтя весом до 6 кг /м в защитной трубе	ა / м	105.00				
15	ნკვ/მ-მდე წონით ვაბ.გატ.რბზე არხში Проведение кабелтявесом до 6кг/м в ж/бет канале	ა / м	6.00				
16	ვალსტმბის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	ა / м	99.00				
17	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ა / м	641.00				
18	ბილოქურის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	2.00				
19	მაერთ.ქურის მიხტ.მმრ. ვაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / шт	3.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალსაფასებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	რ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Илвчუკ

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили