

ს/ჯ#0281 - 0316 / ტП№0281 - 0316

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Основание: W-8/17

№	სამუშაოს და დასახარჯების დასახელება, მოწოდებების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა к-во по проект.	საბარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღმ-ს ვარემდე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС) Сметная			
				გაზხოვრ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საფუძველი სამშენებლო-სტრუქტურული სამუშაოები							
1	ასფალტბეტონის საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / м3	19.00				
2	დეკორატიული ფილების აგრა Снятие декоративной плитки	მ ² / м ²	16.00				
3	თხრ დაბეჭდვით III ჯგუფის ფაბრიკი ბელოთ კაბ-ოვის ობრაბოტკა ტრანშ ვ Целин грунте III группы в ручную для кабеля	მ3 / м3	138.00				
4	ლორდის, ქვიშა-ბრემბ ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩაცრა თხროლო ბელოთ, დაბკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ3 / м3	115.00				
5	სამშ-ხაგვის და ფაბრიკის დატვირთვ ავტომცლოებზე ბელოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	316.00				
6	სამშ-ხაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	316.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ბელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	212.00				
8	ინერტული მასალების მემბოიდევა Завозка инертных материалов	ტ / т	212.00				
9	გაუფრეცხავი ქვიშა (შლავი) Песок немывтый	მ3 / м3	24.00				
10	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	105.00				
11	ქვიშა-ბრემოვანი ხარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / м3	10.00				
სულ / Всего I							
II. საფუძველი სამშენებლო-სტრუქტურული სამუშაოები							
12	საწოლის მომზადება 1 კამბლისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ/მ	341.00				
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხროლოთ Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ/მ	361.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კვ/მ-მდე წონით ვაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ/მ	118.00				
15	3კვ/მ-მდე წონით ვაბ.გატ.რბზე არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ/მ	14.00				
16	პლასტიკის მილის ჩაწოლა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	111.00				
17	1-2 კაბელების დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	341.00				
18	ბოლოქუროს მონტაჟი(с/д) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	2.00				
19	მარტი.ქუროს მონტ.მშრ. ვაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც/шт	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I-II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალავს მთლიან ხარჯებში / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

მნიშვნა: * გაუთვალავს მთლიან ხარჯებში ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили