

ქ/ს/ჯ/0765 - 0247 / ტП№0765 - 0247

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети  
 საფურველი / Обоснование: W-9/17

№	სამუშაოს და დახარჯების დასახელება, მოწოდებების დასაბუთება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზრდ. ერთეულ Единица измерения	ბ-ბა კროკეტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ღარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				გაზრდით, ერთეული Единица измерения	Σ (ღარი/ლარი)	В том числе	
					ზრდ. ხარჯ. Накрасходы (ღარი/ლარი)	მოცუბა прибыль (ღარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. სავაჭარო სამუშაო-სტრუქტურული სამუშაო</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	10.00				
2	დეკორატიული ფილების აყრა Снятие декоративной плитки	მ <sup>2</sup> / მ <sup>2</sup>	18.00				
3	თხრ დაშლში III ჯგუფის. ფილისი ხელით კაბ-თვის Обработка транш в тхр дашлში III ჯგუფის. ფილისი ხელით	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	72.00				
4	ფილისი, ქვიშა-ხრების ან III ჯგუფის ფილისი ჩაყრა თხრის ხელით, დაბკეპნით Засыпка шенა, гравий или гунта III გუფის ვ ტრანშენ, დაბკეპნით	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	60.00				
5	სამშ. ნაგვის და ფილისი დატვირთვით ავტომანქანაზე ხელით, ზარუკა Строительного мусора и Целин гунта на самосвал вручну	ტ / ტ	147.00				
6	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	147.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომ. ხელით Загрузка инертных материалов вручну	ტ / ტ	102.00				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Загрузка инертных материалов	ტ / ტ	102.00				
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	13.00				
10	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის შებენი с фракцией 5-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	18.00				
11	ქვიშა-ხრის ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шենная смесь (не более фракций 80мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	32.00				
<b>II. საერთო სამუშაო-სტრუქტურული სამუშაო</b>							
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელოსთვის Подготовка постели для 1 кабели	მ / მ	175.00				
13	3კმ/მ-მდე წიხით კაბელოს ჩადება თხრის ხელით Укладка в траншею кабели весом до 3кг/м	მ / მ	186.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	ა / მ	103.00				
15	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რჩეუტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	ა / მ	14.00				
16	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თბრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	ა / მ	97.00				
17	1-2 კაბელის დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ა / მ	175.00				
18	ბოლოქუროს მიწტაყი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / შტ	2.00				
19	მაერთ.ქუროს მიწტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / шт	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ა. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Илвчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили


