

განმარტებითი ბარათი

პროექტი დამუშავებულია 2017 წლის საინვესტიციო პროგრამის მიხედვით.

პროექტი ითვალისწინებს ქ.ს.№1057-დან ქ.ს.1004-მდე არსებული **АСБ2ЛҮ-6/10კვ 2(3X120)** კვეთის ამორტიზირებული კაბელების მონაკვეთის შეცვლას იგივე კვეთების **NA2XSEY-10კვ** მარკის კაბელებით.

საკაბელო ტრასა გაითხაროს ხელით, მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაუზიანებლად, კაბელი ჩადებულ იქნას მიწაში 0.7მ სიღრმეზე 0.1მ სისქის ფხვიერი მიწის (ან სილის) ფენაზე, ზემოდან იფარება იგივე ფენით და დანარჩენი მიწით. (გრუნტის შემთხვევაში),

ასფალტირებული ტროტუარზე გაელისას კაბელის საწოლი ეწყობა მიწით მინარევების გარეშე (ან სილით) მხოლოდ ტრანშეა შეივსება ქვიშა-ხრემის ნარევით.

კაბელიდან 0,25მ სიმაღლეზე კაბელი დაფარულ იქნას გამაფრთხილებელი ლენტით. მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთისას და მანქანის სავალი ნაწილის გადაკვეთისას კაბელი გატარდეს დამცავ მილში. მანქანის სავალი ნაწილის გადაკვეთისას ტრანშეა ივსება ღორღით.

ელ. სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს „ИУЭ“-ს ნორმების დაცვით.

სპეციფიკაცია

№	დასახელება	მარკა ან ტიპი ზომა	განზ. ერთ.	რაოდენობა	კოდი
1	კაბ. ძალოვანი ალუმ. ძარღვებით 1(3X120/16)	NA2XSEY-10	მ	620.0	100006338
2	ქურო საბოლოო	ПКВТ0-3-10 70/120	ც	2	100008108
3	ქურო შემაერთებელი	ТРАЈ 12/3X70-120	ც	2	100002943
4	ქურო შემაერთებელი	ПСТ0-3-10 70/120	ც	2	100008100
5	დამიწების არმატურა საბოლოო ქუროსათვის	ЕАКТ-1657	ც	2	100003005
6	მილი დამცავი სქელკედლა ≥ 6 მმ	ϕ100	მ	60.0	100003034
7	ლენტი გამაფრთხილებელი სივანით 0,15 მ		მ	512.0	100006226

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს მოცულობა

№	დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
1	ასფალტირებული ტროტუარის აყრა	მ ³	-
2	ქვით მოპირკეთებული გზის აყრა	მ ²	-
3	ბეტონით მოპირკეთებული ტროტუარის აყრა	მ ² /მ ³	-
4	ასფალტირებული ტროტუარის აღდგენა 2-3 სმ	მ ²	-
5	ასფალტირებული სავალი ნაწილის აღდგენა 9-10 სმ	მ ²	-
6	ტრანშეის გათხრა III კატეგორიის გრუნტში	მ ³	80.0
7	საწოლის მომზადება 2 კაბელისათვის	მ	256
8	დამცავი მილის ჩალაგება	მ	60.0
9	კაბელის ჩადება ტრანშეაში	მ	543.0
10	კაბელის გატარება დამცავ მილში	მ	64.0
11	კაბელის გატარება ქ.ს.-ში	მ	14.0
12	კაბელის გატარება გვირაბული მეთოდით	მ	-
13	კაბელის დახურვა ლენტით	მ	512.0
14	გრუნტის უკან ჩაყრა	მ ³	62.0
15	საწოლის მომზ. მიწით მინარ. გარეშე ან სილით	მ ³	18.0

ქ.ს. №1057-სა და ქ.ს.1004-ს შორის

ამორტიზირებული კაბელების მონაკვეთის შეცვლა.

განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაცია, ს.ს.ს. მოცულობა

ფურც. №

2

ფურც. რაოდ.

3