

ს/ჯ#1057 - 1004 / ტП№1057 - 1004

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Обоснование: W- 19/17

| № | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებულების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования | განზ. ერთეული Единица измерения | რბა კრიტიკით К-во по проекту. | სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС) | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|---|
| | | | | განზომილ. ერთეული Единица измерения | Σ (ლარი/ლარი) | В том числе | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. საინჟინერო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1 | თბრ დამუშ III ჯგუფის. ფაბრიკი ხელით ვაბ-ოვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля | მ3 / მ3 | 80.00 | | | | |
| 2 | ლორდის, ქვიშა-ბრების ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩაყრა თბრილში ხელით, დაბკენით Засыпка шельн, гравий или грунта III группы в траншею, сямб. бавვის და ფაბრიკის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и Целин грунта на самосвал вручную | ტ / ტ | 35.00 | | | | |
| 3 | სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора | ტ / ტ | 35.00 | | | | |
| 4 | ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную | ტ / ტ | 28.00 | | | | |
| 5 | ინერტული მასალების მემორიდევა Завозка инертных материалов | ტ / ტ | 28.00 | | | | |
| 6 | გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый | მ3 / მ3 | 18.00 | | | | |
| სულ / Всего I | | | | | | | |
| II. საინჟინერო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 8 | საწოლის მომზადება 2 კაბელობისთვის Подготовка постели для 2 кабеля | მ / მ | 256.00 | | | | |
| 9 | ვკვ/მ-მდე წონით ვაბელის ჩადება თბრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м | მ / მ | 543.00 | | | | |
| 10 | ვკვ/მ-მდე წონით ვაბ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг / м в защитной трубе | მ / მ | 64.00 | | | | |
| 11 | ვკვ/მ-მდე წონით ვაბ. გატ. რბეტ არხში Проведение кабелевсом до 3кг/м в ж/бет канале | მ / მ | 14.00 | | | | |
| 12 | პლასტიკის მილის ჩაყრა თბრილში Укладка пластмассово трубы в траншею | მ / მ | 60.00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--|-----------|--------|---|---|---|---|
| 13 | 1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით 1-2 კაბელი | ვ/მ | 512.00 | | | | |
| 14 | ბოლოქურის მონტაჟი(ს/მ) მონტაჟ კონცევის მუფტის (ს/ნ) | ვ/შტ | 2.00 | | | | |
| 15 | მართ. ქურის მონტ. მონტ. კაბ. 95-240882 მონტაჟ სოედ მუფტის ნა სუხ კაბელე 95-240მმ ² | ვ/შტ | 2.00 | | | | |
| 16 | მართ. ქურის მონტ. მონტ. კაბ. 95-240882 მონტაჟ სოედ მუფტის ნა სუხ+მასლ კაბელე 95-240მმ ² | ვ/შტ | 2.00 | | | | |
| | სულ / Всего II | ღარი/ლარი | | | | | |
| | სულ / Всего I+II | ღარი/ლარი | | | | | |
| * | გაუთვალისწინებული ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3% | ღარი/ლარი | | | | | |
| | სულ / Всего | ღარი/ლარი | | | | | |
| | დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18% | ღარი/ლარი | | | | | |
| | სულ / Всего | ღარი/ლარი | | | | | |

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა
 Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий



А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы



Н. Шошиташвили