

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети  
 საფუძველი / Основание: W- 20/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დასახელება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზრ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				გაზრდიელ Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საფუძველი საშუალოდ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	1.00				
2	ოხრ დამუშ III ჯგუფის ფაბრიკი ხელით კამ-თერს Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	64.00				
3	ღორღის, ქვიშა-ბრქვის ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩაყრა თხრობში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	50.20				
4	საშმ. ხაგვის და ფაბრიკის დატვირთვით ავტომცვლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	44.00				
5	საშმ. ხაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	44.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	33.50				
7	ინერტული მასალების მემობილვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	33.50				
8	გაურეგებავი ქვიშა (შლავი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	14.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	2.20				
10	ქვიშა-ბრქვიანი ხარვე (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебняная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	5.00				
	სულ / Всего I						
<b>II. საფუძველი საშუალოდ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ/მ	198.00				
12	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრობში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ/მ	210.00				
13	3კვ/მ-მდე წონით კამ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ/მ	91.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კვ/მ-მდე წიხით კაბ.გატ.რბეტ არხში Проведение кабелтявесом до 3кг/м в ж/бет канале	ა/მ	14.00				
15	ჰლასტმასის მილის ჩაწეობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	ა/მ	34.00				
16	1-2 კამერის დამკრავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 камерей	ა/მ	198.00				
17	ბოლოქურის მიბტაჯი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	2.00				
18	მაერთ.ქურის მიბტ.მშრ. კაბ. 95-240882 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც/шт	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили


