

ს/ჯ#1008 - 1110 / ტП№1008 - 1110

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
საფუძველი / Основание: ВV-21/17

| № | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებების დასახელება Названия работ и затрат, названия оборудования | განვ. ერთეულ Единица измерения | რ-ბა პროექტით К-во по проект. | საბარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС) | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| | | | | განხორცილ. ერთეული Единица измерения | Σ (ლარი/ლარი) | В том числе | |
| | | | | | ზედ ხარჯ. Нах.расходы (ლარი/ლარი) | მოგება მიზნულ მიზნულ (ლარი/ლარი) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1 | ახვალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия | მ3 / მ3 | 4.00 | | | | |
| 2 | თბრ დაბეჭდვით III ჯგუფის ფაბრიკის ხელოთ კაბ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля | მ3 / მ3 | 32.00 | | | | |
| 3 | ლორდის ქვიშა-ბრების ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩაყრა თბრილი ხელოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею. | მ3 / მ3 | 26.00 | | | | |
| 4 | სამშ. ნაგვის და ფაბრიკის დატვირთვით ავტომცლულზე ხელოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную | ტ / ტ | 72.00 | | | | |
| 5 | სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора | ტ / ტ | 72.00 | | | | |
| 6 | ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную | ტ / ტ | 53.00 | | | | |
| 7 | ინერტული მასალების მემბრიდვა Завозка инертных материалов | ტ / ტ | 53.00 | | | | |
| 8 | გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немывтый | მ3 / მ3 | 7.00 | | | | |
| 9 | ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шедень с фракцией 5-40мм | მ3 / მ3 | 3.20 | | | | |
| 10 | ქვიშა-ბრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракции 80мм) | მ3 / მ3 | 21.80 | | | | |
| | სულ / Всего I | | | | | | |
| II. საშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 11 | საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля | მ / მ | 105.00 | | | | |
| 12 | წვეწ-მდე წონით კაბელის ჩადება თბრილიში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м | მ / მ | 111.00 | | | | |
| 13 | წვეწ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг / м в защитной трубе | მ / მ | 25.00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|-----------|--------|---|---|---|---|
| 14 | 6კგ/მ-მდე წიხით კაბ.გაბ.რ/მეტ არხში Проведение кабелнявесом до 6кг/м в ж/бет канале | მ/მ | 8.00 | | | | |
| 15 | პლასტიკის მილის ჩაწყოლა თხროლოში Укладка пластмассово трубы в траншею | მ/მ | 24.00 | | | | |
| 16 | 1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей | მ/მ | 105.00 | | | | |
| 17 | ბოლოქურის მიბტავი(სმ) Монтаж концевой муфты (с/н) | ც/шт | 1.00 | | | | |
| 18 | მავრთ.ქურის მიბტ.მმრ+ბგო. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух+масл кабеле 95-240мм2 | ც/шт | 1.00 | | | | |
| | სულ / Всего II | ლარი/ლარი | | | | | |
| | სულ / Всего I+II | ლარი/ლარი | | | | | |
| * | გაუთვალისწინებული ხარჯავი / Непредусмотренные расходы 3% | ლარი/ლარი | | | | | |
| | სულ / Всего | ლარი/ლარი | | | | | |
| | დ.კ.ბ. / Н.Д.С. 18% | ლარი/ლარი | | | | | |
| | სულ / Всего | ლარი/ლარი | | | | | |

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შერევა სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук



Н. Шошиташвили