

ს/ჯ#1023 - 1791 / ტП№1023 - 1791

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფურცელი / Обоснование: W- 22/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დასახელება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზრ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კროკეტის К-во по проект.	სახარჯ დირექტორა მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				გაზრდით ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7 ზედხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	8 მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
I. საინჟინერო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ახვალტრების საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	3.00				
2	ოხრ დაბურ III ჯგუფის ფაბრიკი ხელოთ კაბ-თერს Обработка транш в Целин грунте III группы Вручную для кабеля	მ3 / მ3	45.00				
3	ლორდის, ქვიშა-ბრების ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩაყრა თხროლში ხელოთ, დატკეპით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	37.20				
4	სამშ.ხავერის და ფაბრიკის დატვირთვ ავტომცლელზე ხელოთ, Загрузка строительного мусора и Целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	54.50				
5	სამშ.ხავერის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	54.50				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	39.50				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	39.50				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლავი) Песок немывтый	მ3 / მ3	8.00				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	4.10				
10	ქვიშა-ბრემლოვანი ხარვე (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	12.10				
				სულ / Всего I			
II. სავსოლად სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ/მ	123.00				
12	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხროლში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ/მ	130.00				
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ/მ	47.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/მეტ არხში Проведение кабелтявессом до 3кг/м в ж/бет канале	ვ/მ	16.00				
15	პლასტიკის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	ვ/მ	44.00				
16	1-2 კაბელების დაზარადა დაზარადა ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ვ/მ	123.00				
17	ბილოქურის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	გ/шт	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუმთავალიანების 0 ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუმთავალიანების ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили