

ს/ჯ#1037 - 1868 / ტП№1037 - 1868

მ/ძ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
საფურცელი / Основание: УВ-23/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაბზ. ერთეულ Единица измерения	ჩ-ბა კვოქცტობი К-во по проекту	სახარჯ. დირგბულერა მიძობარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				გაბზობილ. ერთეულ Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. სავსენველ საფრთხივად სტრუქტურული მუშაობები							
1	ახვალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / м3	4.00				
2	ბეტონის საფარის მოხსნა ტროტუგზე Снятие бетонного покр. ТРОТ/ДОРОГА	მ ³ / м ³	0.32				
3	თხრ დაბუმ III ჯგუფის გამოხში ხელოთ კაბ-თურს Обработка транш в ЦЕЛИН ГРУНТЕ III ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ДЛЯ КАБЕЛЯ	მ3 / м3	150.00				
4	ლორდის, ქვიშა-ბრემის ან III ჯგუფის გამოხში ხელოთ, დატკეპნით Засыпка щебня. гравий или гравий в траншею.	მ3 / м3	117.60				
5	სამშ ნაგვის და გამოხის დატვირთვ ავტომანქანებზე ხელოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	126.00				
6	სამშ ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	126.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომგ. ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	95.00				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	95.00				
9	გაურეცხავი ქვიშა (მლაში) Песок немыйтый	მ3 / м3	34.00				
10	ლორდი 5-40მ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	7.00				
11	ქვიშა-ბრემოვანი ნარევი (არა უბეტერს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / м3	18.60				
სულ / Всего I							
II. საშობტაშო საფრთხივად მონტაჟური მუშაობები							
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / м	479.00				
13	სკვმ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / м	507.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კგ/მ-მდე წინით ვაბ. გატარ. დამავა მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	ა / м	80.00				
15	6კგ/მ-მდე წინით ვაბ. გატ. რბეუტ არხში Проведение кабелтявесом до 6кг/м в ж/бет канале	ა / м	12.00				
16	ვლახტბასის მილის ჩაწეობა თხროლოში Укладка пластмассово трубы в траншею	ა / м	66.00				
17	1-2 კბრლის დაუარვა დამავაი ლრბით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ა / м	479.00				
18	ბოლოქურის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	2.00				
19	მერთ. ქურის მიბტ. მმრ. ვაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / шт	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	მ.დ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

მნიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა


Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук



Н. Шошиташвили