

ს/ჯ#2030 - 2614 / ტП№2030 - 2614

მ/მსაკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფურველი / Основание: W- 33/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაბჭ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ დორგულება მიდინარე დონებზე (ლარი დღვ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)				Сметная
				გაბჭობილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе		
						ფეხბარჯ. Накаходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибль (ლარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. სახარჯილ სახარჯობაო სტრუქტურული რაობა								
1	ახალტბეტონის საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	13.00					
2	თბრ დამუშ III ჯგუფის, ფბირში ხელოთ ვაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабелю	მ3 / მ3	80.00					
3	დორდის, ქვბა-ხრემბის ან III ჯგუფის ფბირის ჩაცრა თბრილობი ხელოთ, დატკეპბით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	62.20					
4	სამმ ნავვის და ფბირის დატვირთვ ავტობმლოლზე ხელოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	186.00					
5	სამმ ნავვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	186.00					
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომმ. ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	133.00					
7	ინერტული მასალების მემბრიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	133.00					
8	გაურეცხავი ქვიზ (შლამბი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	19.00					
10	ქვბა-ხრემბიანი ნარვეი (არა უბრეტბ 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	60.20					
სულ / Всего I								
II. სახარჯილ სახარჯობაო მონტაჟული რაობა								
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабелю	მ / მ	277.00					
12	3კვ/მ-მდე წობით კაბელის ჩადება თბრილობი Укладка в траншею кабелю весом до 3кг/м	მ / მ	294.00					
13	3კვ/მ-მდე წობით ვაბ-გატარ. დამცავ მლში Проведение кабелю весом до 3 кг / м в защитной трубе	მ / მ	71.00					
14	3კვ/მ-მდე წობით ვაბ-გატარებტ არბში Проведение кабелю весом до 3кг/м в жббет канале	მ / მ	14.00					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	პლასტიკის მილის ჩაწოლა ობიექტში უკადაკა პლასტმასოვო ტრუბი в Траншею	მ/მ	48.00				
16	1-2 კაბელის დავარბვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	277.00				
17	ბილოქურის მიწბურც(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	მ/шт	2.00				
18	მურთ.ქურის მიწბურც. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	მ/шт	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუმჯავლისთვის ხარჯვა / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	მ.კ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

მნიშვნა: * გაუმჯავლისთვის ხარჯვის ვალის მერხვა სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий



А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы



Н. Шошиташвили