

ს/ჯ#4030 - 4201 / ტП№4030 - 4201

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
საფუძველი / Основание: W- 47/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეული Единица измерения	რბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ. ხარჯ. Нах. расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / м3	4.00				
2	დეკორატიული ფილების აყრა Снятие декоративной плитки	მ² / м²	10.00				
3	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ფამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы в ручную для кабеля	მ3 / м3	62.00				
4	ლორდის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ფამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დაბკეპებით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, саживанием	მ3 / м3	50.00				
5	სამშ ნაგვის და ფამირის დატვირთვ ავტომცდელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал в ручную	ტ / т	130.00				
6	სამშ ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	130.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов в ручную	ტ / т	103.50				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	103.50				
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немый	მ3 / м3	12.00				
10	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	4.00				
11	ქვიშა-ხრემიოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / м3	46.00				
	სულ / Всего I						
II. სამშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / м	205.00				
13	ვკმ/მ-მდე წიხით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / м	215.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	ნვგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	ვ / м	15.00				
15	ნვგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რბზეტ არხში Проведение кабелей весом до 6кг/м в ж/бет канале	ვ / м	10.00				
16	ვლახტების მილის ჩაწყობა თბრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	ვ / м	15.00				
17	1-2 კბერლის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ვ / м	215.00				
18	ბოლოქურის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.გ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა
 Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук

Н. Шошиташвили

