

ს/ჯ#5000 - 5010 / ტП№5000 - 5010

მ/მ სავაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Обоснование: VV-65/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კროკებით К-во по проект.	სახარჯ დირექტორმა მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	9.30				
2	თბრ დაბეჭდვით III ჯგუფის ფაბრიკის ბელოთ კაბ-თვის Обработка транш в Цеглин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	107.80				
3	დორდის. ქვიშა-ბრების ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩაყრა თბრბელოთ ბელოთ, დაბეჭდვით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	83.20				
4	სამშ. ნაგვის და ფაბრიკის დატვირთვით ავტომცვლელზე ბელოთ, Загрузка строительного мусора и Цеглин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	231.50				
5	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	231.50				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ბელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	179.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	179.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (მლაში) Песок немый	მ3 / მ3	24.60				
9	დორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	7.50				
10	ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебеньная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	75.70				
				სულ / Всего I			
II. საშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	410.00				
12	გვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თბრბელოთ Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	430.00				
13	გვ/მ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг / м в защитной трубе	მ / მ	25.50				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კმ/მ-მდე წიბით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабелейвесом до 6кг/м в ж/бет канале	ვ/მ	8.50				
15	პლასტმასის მილის ჩაწომა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	ვ/მ	24.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ვ/მ	430.00				
17	ბოლოქურობის მიწბუჯი(ს/ძ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	1.00				
18	მართო.ქურობის მიწბ.მშრ. კაბ. 95-240მმ ² Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм ²	ც/шт	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили