

მ/ძ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Основание: W- 66/17

№	სამუშაოების და დახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახარისხება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
					ზედ. ხარჯ. (ლარი/ლარი)	მოგება (ლარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენობლო სამუშაოვანი СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	4.40				
2	თხრ დაბუმ III ჯგუფის ყაბიში ხელოთ ვაბ-ოვის Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	43.50				
3	ლორდის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყაბიის ჩყრა თხროლში ხელოთ, დატკეპნიო Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	36.30				
4	სამშ ნაგვის და ყაბიის დატვირთ ავტომცლელზე ხელოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	95.00				
5	სამშ ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	95.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	70.50				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	70.50				
8	გაურეცხავი ქვიშა (მლაში) Песок немыйтый	მ3 / მ3	7.20				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	14.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციოთ) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	22.30				
	სულ / Всего I						
II. საშენობლო სამუშაოვანი МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	120.00				
12	კვვ/მ-მდე წოხით კაბელის ჩადება თხროლში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	126.00				
13	კვვ/მ-მდე წოხით ვაბ-გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	68.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კმ/მ-მდე წიბით ვაბ.გატ.რბეტ ანბმი Проведение кабелявесом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	18.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассовой трубы в траншею	მ / მ	45.00				
16	1-2 ვაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	126.00				
17	ბოლომუხურის მიბტაყი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / შტ	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I-II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალსკონსტრუქციის ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებული ხარჯების ველოს შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили