

ს/ჯ#6176 - 6702 / ტП№6176 - 6702

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Основание: VV-62/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დასახელება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა К-во по проект.	საბარჯ. დონეებზე მიდინაზე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
					ზედ. ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საინჟინერო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	5.00				
2	ობრ დაბეჭდვით III ჯგუფის ფაბრიკი ხელით კამ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабелей	მ3 / მ3	56.00				
3	დორღის, ქვიშა-ხრების ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩაყრა обრილობი ხელით, დაბჭ კენიით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, дасть кенитом	მ3 / მ3	42.00				
4	სამშ. ნაგვის და ფაბრიკის დატვირთვით ავტომცლელზე ხელით, ზარუჯა строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	121.00				
5	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	121.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	93.50				
7	ინერტული მასალების მემობილვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	93.50				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	14.00				
9	დორღი 5-40მმ ფრაქციის Шебень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	2.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебеньная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	40.00				
				სულ / Всего I			
II. საინჟინერო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელოსათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	182.00				
12	ნგვმ-მდე წიხით კაბელის ჩადება обრილობი უკლადა в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	190.00				
13	ნგვმ-მდე წიხით კამ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг / м в защитной трубе	მ / მ	30.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	ნკვ/მ-მდრ წიხით კაბ.გაბ.რ/ბეტ არხში Проведение кабелявесом до 6кг/м в ж/бет канале	მ/მ	14.00				
15	კლასტმასის მილის ჩაწომა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	20.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით 1-2 кабелий	მ/მ	190.00				
17	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/м)	ც/шт	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I-II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.მ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველოს მექსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошгашвили