

ს/ჯ#9049 - 9050 / ტП№9049 - 9050

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
საფუძველი / Основание: W- 40/17

| № | სამუშაოს და დახარჯების დასახელება, მოწოდებობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования | განზ. ერთეულ Единица измерения | რ-ბა პროექტით К-во по проект. | სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) стоимость на текущем уровне (лари без НДС) Сметная | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|---|---------------|-------------|---|
| | | | | განზომილ. ერთეული Единица измерения | Σ (ლარი/ლარი) | В том числе | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. საფუძველზე სამუშაო-სტრუქტურული РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1 | ასფალტბეტონის სფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия | მ ³ / მ ³ | 1.00 | | | | |
| 2 | დეკორატიული ფილების აყრა Снятие декоративной плитки | მ ² / მ ² | 3.60 | | | | |
| 3 | ბეტონის საფარის მოხსნა ტროტუარზე Снятие бетонного покр. | მ ³ / მ ³ | 0.43 | | | | |
| 4 | თხრ დამუშე III ჯგუფის. ამბონში ხელით ვაბ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля | მ ³ / მ ³ | 74.00 | | | | |
| 5 | ღორღის, ქვიშა-ბრემის ან III ჯგუფის ამბონის წყარა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, | მ ³ / მ ³ | 61.00 | | | | |
| 6 | სამშენავე და ამბონის დატვირთვა ავტომანქანებით ხელით, Загрузка строительных мусора и целин грунта на самосвал вручную | ტ / ტ | 44.50 | | | | |
| 7 | სამშენავეს გატანა Вынос строительного мусора | ტ / ტ | 44.50 | | | | |
| 8 | ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომანქანით. ხელით Загрузка инертных материалов вручную | ტ / ტ | 32.50 | | | | |
| 9 | ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов | ტ / ტ | 32.50 | | | | |
| 10 | გაფრთხილება ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый | მ ³ / მ ³ | 13.00 | | | | |
| 11 | ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм | მ ³ / მ ³ | 6.00 | | | | |
| 12 | ქვიშა-ბრემლიანი წარვეი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебняная смесь (не более фракций 80мм) | მ ³ / მ ³ | 2.00 | | | | |
| სულ / Всего I | | | | | | | |
| II. სამუშაო-სტრუქტურული МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 13 | საწოლის მომზადება 1 კაბელოსათვის Подготовка постели для 1 кабеля | მ / მ | 188.00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--|-----------|--------|---|---|---|---|
| 14 | 6კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში უკლადა ტრანშეო კაბელა ვეომ დო 6კგ/მ | მ/მ | 199.00 | | | | |
| 15 | 6კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабелая веом до 6 кг /м в защитной трубе | მ/მ | 84.00 | | | | |
| 16 | 6კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რბეტ აბში Проведение кабелая веом до 6кг/м в ж/бет канале | მ/მ | 12.00 | | | | |
| 17 | პლასტმასის მილის ჩაწომა თხრილში უკლადა პლასტმასოვო ტრუბა ტრანშეო | მ/მ | 80.00 | | | | |
| 18 | 1-2 ვაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей | მ/მ | 200.00 | | | | |
| 19 | ბოლოქურის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н) | მ/шт | 2.00 | | | | |
| | სულ / Всего II | ლარი/ლარი | | | | | |
| | სულ / Всего I+II | ლარი/ლარი | | | | | |
| * | გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3% | ლარი/ლარი | | | | | |
| | სულ / Всего | ლარი/ლარი | | | | | |
| | დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18% | ლარი/ლარი | | | | | |
| | სულ / Всего | ლარი/ლარი | | | | | |

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შვებვა სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Илчуқ

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили


