

ს/ჯ#9129 - 9139 / ტП№9129 - 9139

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети  
 საფურველი / Обоснование: VV-42/17

| №   | სამუშაოების და დანახარჯების დახატვება, მოწყობილობების დახატვება Названия работ и затрат, названия оборудования                        | განზ. ერთეულ<br>Единица измерения | რაბა კროკეტით<br>К-во по проекту | სახარჯ. დირექტურა მიმდინარე დონეზე<br>(ლარი დღგ-ს გარეშე)<br>Стоимость на текущем уровне (лари без НДС) |               |   |   |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|---------------|---|---|
|   |   |                                   |                                  | განზომილ. ერთეული<br>Единица измерения  | Σ (ლარი/ლარი) | В том числе<br>ზედხარჯ.<br>Накрасходы (ლარი/ლარი) |   |
| 1   | 2   | 3                                 | 4                                | 5   | 6             | 7   | 8 |
| <b>I. სავსემოქლო სამუშაოვანი სტრუქტურული რაბოტა</b> |   |                                   |                                  |   |               |   |   |
| 1   | ასფალტბეტონის სავანის ავრა Снятие асфальтового покрытия   | მ3 / მ3                           | 4.70                             |   |               |   |   |
| 2   | ოხრ დაბუშ III ჯგუფის. ფაბირში ხელოთ ვაბ-ოვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля                             | მ3 / მ3                           | 83.20                            |   |               |   |   |
| 3   | ლორდის, ქვმა-ხრემის ან III ჯგუფის ფაბირის ჩაცრა თხრილში ხელოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, давка | მ3 / მ3                           | 68.20                            |   |               |   |   |
| 4   | სამმ ნავვის და ფაბირის დატვირთვით ავტომცელზე ხელოთ, ჯარუჯა სტრუქტურული მუსორა და ცელინ გრუნტა ნა სამოსვალ ვრუჩულო                     | ტ / ტ                             | 114.00                           |   |               |   |   |
| 5   | სამმ ნავვის ვატანა Вынос строительного мусора   | ტ / ტ                             | 114.00                           |   |               |   |   |
| 6   | ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელოთ ჯარუჯა ინერტული მატერიალოვ ვრუჩულო   | ტ / ტ                             | 84.50                            |   |               |   |   |
| 7   | ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов  | ტ / ტ                             | 84.50                            |   |               |   |   |
| 8   | ვაურეცხავი ქვიმა (შლაბი) Песок немыйтый   | მ3 / მ3                           | 15.00                            |   |               |   |   |
| 9   | ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм  | მ3 / მ3                           | 16.80                            |   |               |   |   |
| 10  | ქვიმა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)                                     | მ3 / მ3                           | 21.00                            |   |               |   |   |
| სულ / Всего I                                       |   |                                   |                                  |   |               |   |   |
| <b>II. სავსემოქლო სამუშაოვანი მონტაჟური რაბოტა</b>  |   |                                   |                                  |   |               |   |   |
| 11  | საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля  | მ / მ                             | 251.00                           |   |               |   |   |
| 12  | ჯგუფ-მდე წონით ვაბელოის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м  | მ / მ                             | 265.00                           |   |               |   |   |

| 1  | 2  | 3         | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--|-----------|--------|---|---|---|---|
| 13 | 3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе | მ/მ       | 72.00  |   |   |   |   |
| 14 | 3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რბეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале         | მ/მ       | 17.00  |   |   |   |   |
| 15 | პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილოში Укладка пластмассово трубы в траншею                     | მ/მ       | 54.00  |   |   |   |   |
| 16 | 1-2 კაბელების დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей                  | მ/მ       | 265.00 |   |   |   |   |
| 17 | ბოლოქურის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)   | ც/шт      | 2.00   |   |   |   |   |
| 18 | მართ.ქურის მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед. муфты на сух кабеле 95-240мм2             | ც/шт      | 1.00   |   |   |   |   |
|    | სულ / Всего II   | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    | სულ / Всего I-II   | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
| *  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%                                   | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    | სულ / Всего  | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    | რ.დ.ბ. / НДС. 18%  | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    | სულ / Всего  | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Илвчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили


