

ქ/ს სოლოლაკი ფ#11 - ს/ჯ#4033; ფ#15 - ს/ჯ#4035 / ПС Сололаки ф№11 - ТП№4033; ф№15 - ТП№4035

მ/მსაკვებლო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
საფურველი / Основание: VV-50/17; 51/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დახასხვება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზრ. ერთეულ Единица измерения	ტ-ობა პროექტ.	სახარჯ. დირექტორმა მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. სახმომავლო სახმომავლო სტრუქტურული სამუშაოები							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	14.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის ფაბრიკი ხელოთ ვაბ-თერს Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	160.00				
3	ლორდის, ქვმა-ხრემბს ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩყვრა თხრილში ხელოთ, დატკეპნიო Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	127.00				
4	სამმ ნაგვის და ფაბრიკის დატვირთვ ავტომცლოლზე ხელოთ, ზაგრუაკა строительногo мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	344.00				
5	სამმ ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	344.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელოთ ზაგრუაკა инертных материалов вручную	ტ / ტ	267.50				
7	ინერტული მასალების მემობილვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	267.50				
8	გაურეცხავი ქვიზა (შლავი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	33.00				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	8.00				
10	ქვიზა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	119.00				
სულ / Всего I							
II. სახმომავლო სახმომავლო მონტაჟური სამუშაოები							
11	საწოლის მომზადება 2 კაბელისათვის Подготовка постели для 2 кабеля	მ / მ	554.00				
12	ნკვ/მ-დღე წონით კაბელის წადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	1,160.00				
13	ნკვ/მ-დღე წონით ვაბ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг / м в защитной трубе	მ / მ	142.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
15	ვლანტინის მილის ჩაწოლა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	28.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	1,160.00				
17	მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ ² Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм ²	მ/шт	8.00				
18	მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ+ბეთ. კაბ. 95-240მმ ² Монтаж соедин муфты на сух+масл кабеле 95-240мм ²	მ/шт	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили


