

ქს დიდი 35 ფ#2 - ს/ჯ#0010; ს/ჯ№0010 - 0117 / ПС "Дигоми 35" ф№2 - ТП№0010; ТП№0010 - 0117

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети

საფუძველი / Основание: Пр.№VV - 1/17; 2/17

№	სამუშაოების და დახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განვ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ დირექტურა მიმდინარე დონეზე (ლარი დღე-ს გასეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეულ Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
					ზედ. ხარჯ. (ლარი/ლარი)	მოვება (ლარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საფუძველზე საფუძველი სტრუქტურული РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აურა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	29.00				
2	თხრ დაბეჭდვით III ჯგუფის. გამოიწვი ბულოთ გამ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	728.00				
3	ლორდის, ქვიშა-ბრემის ან III ჯგუფის გამოიწვი ხყვრა თხრობით ბულოთ, დაბეჭდვით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	571.00				
4	სამშ. ნაგვის და გამოიწვი დატვირთვით ავტომანქანებზე ბულოთ, Загрузка строительного мусора и Целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	712.00				
5	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	712.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომ. ბულოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	506.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	506.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (მლამი) Песок немывтый	მ3 / მ3	157.00				
9	ლორდი 5-40მ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	154.00				
10	ქვიშა-ბრემის ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	20.00				
სულ / Всего I							
<b>II. საფუძველზე საფუძველი მონტაჟური РАБОТЫ</b>							
11	საწოლის მომზადება 1 კამერისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	2,241.00				
12	გვგ/მ-დღე წონით კამერის ჩადება თხრობით Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	2,375.00				
13	გვგ/მ-დღე წონით კამერის ჩადება მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	320.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კგ/მ-მდე წონის კაბ.გაბ.რბეტ არხში Проведение кабелаявесом до 6кг/м в ж/бет канале	ვ/მ	21.00				
15	კლავტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	ვ/მ	302.00				
16	1-2 კმბულის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ვ/მ	2,241.00				
17	ბოლოქუროს მიწტყვი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ვ/шт	4.00				
18	მართო ქუროს მიწტ.მმრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	ვ/шт	10.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუმჯავლოსუნებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუმჯავლოსუნებელი ხარჯების ველის შერევა სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы



Н. Шошиташвили