

ქ/ს მც. ნავთლულიდან ფ#10; 23; 30; 53 - "E" წერტილამდე (ს/ჯ №5671; 5147 – სკენ)
 От ПС "Мцире Навтული" ф№10; 23; 30; 53 - до точки "E" (к ТП№5671; 5147)

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Обоснование: Пр.№V - 69/17; 70/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეული Единица измерения	რ-ბა კოეფიციენტი К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	21.50				
2	თხრ დაბეჭდვით III ჯგუფის. ყაბინში ხელით ვაბ-თუის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	165.00				
3	ლორღის, ქვიშა-ხრების ან III ჯგუფის ყაბინის ჩყარა თხრილში ხელით, დატყუპებით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, сабმ ნავგვის და ყაბინის დატვირთვა ავტომანქანით ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	მ3 / მ3	133.60				
4	საბმ ნავგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	371.00				
5	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	272.50				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	272.50				
7	ინერტული მასალების მემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	272.50				
8	გაუფრეცხავი ქვიშა (მლაში) Песок немывтый	მ3 / მ3	31.40				
9	ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Шедень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	25.80				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	107.80				
სულ / Всего I							
II. საშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 4 კაბელისათვის Подготовка постели для 4 кабелей	მ / მ	240.00				
12	სკვ/მ-მდე წონით ვაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	1,018.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	გვგ/მ-მდე წონით ვაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ/მ	246.00				
14	გვგ/მ-მდე წონით ვაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ/მ	63.00				
15	პლასტიკის მილის ჩაწობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	232.00				
16	1-2 კაბელების დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	742.00				
17	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	4.00				
18	მერთ.ქუროს მიწბ.მშრ. ვაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც/шт	4.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუმთავლოსებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

მეზიგნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошитайшвили