

ქ/ს მუხიანი - А წერტილამდე (ს/ჯ№1025; 1020 – სკვ) От ПС Мухиани - до токи А (к ТП№1025; 1020)
 მ/მ სავსებელი ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Обоснование: W- 38/17

№	სამუშაოების და დახარჯვების დასახელება, მოწოდებების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზრ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კრიტერიუმით по проекту.	სახარჯ. დირექტულები მიმდინარე დონებზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				გაზრდობლ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7 ზედ. ხარჯ. Накаходы (ლარი/ლარი)	8 ძირება прибыль (ლარი/ლარი)
1. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ახვალტბეტონის საფარის ავრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	2.00				
2	თბრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით ვაბ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	146.00				
3	ლორდის, ქვიშა-ბრების ან III ჯგუფის ყამირის ჩყვრა თბრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ3 / მ3	106.00				
4	სამშ. ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	172.50				
5	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	172.50				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	140.50				
7	ინერტული მასალების მემობილევა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	140.50				
8	გაურყეცხავი ქვიშა (შლაში) Песок немыйтый	მ3 / მ3	40.00				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	1.00				
10	ქვიშა-ბრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	45.00				
სულ / Всего 1							
II. საშენობლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
12	საწოლის მომზადება 3 ვაბელისათვის Подготовка постели для 3 кабеля	მ / მ	406.00				
13	ნგემ-მდე წონით ვაბელის ჩადება თბრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	1,291.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	ვ / მ	412.00				
16	პლასტმასის მილის ჩაწვობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	ვ / მ	300.00				
17	1-2 კაბელების დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ვ / მ	1,300.00				
19	მაერთ. ქურთის მიწვ. მშრ. კაბ. 95-240მმ ² Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм ²	ვ / шт	6.00				
20	მაერთ. ქურთის მიწვ. მშრ.+ბეთ. კაბ. 95-240მმ ² Монтаж соедин муфты на сух+масл кабеле 95-240мм ²	ვ / шт	3.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებულ 0 ხარჯში 0 / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველოს მუხსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Илчук

Н. Шошташвили

