

ქ/ს მუხიანი ფ#6 -ს/ჯ#1020 / ПС Мухиани Ф№6 - ТП№1020

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети

საფურცელი / Обоснование: W- 39/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დასახელება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზრ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კოეფიციენტი К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონებზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საშენნაშენო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	4.40				
2	ოხრ დაბეჭდვით III ჯგუფის ფაბრიკი ბელით კაბ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	89.00				
3	ლორდის ქვიშა-ბრუნის ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩაყრა თხრობლი ბელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	75.50				
4	სამშ. ნაგვის და ფაბრიკის დატვირთვით ავტომცვლელზე ბელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	133.00				
5	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	133.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ბელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	98.00				
7	ინერტული მასალების მემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	98.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლავი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	13.50				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	36.00				
10	ქვიშა-ბრუნის ნარევი (არა უბეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	13.50				
				<b>სულ / Всего I</b>			
<b>II. საშენნაშენო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	192.00				
12	ნვკ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრობლი უკლადა ვ ტრანშეю кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	204.00				
13	ნვკ/მ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ ბილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	148.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კმ/მ-მდე წახით კაბ.გაბ.რ/მზეტ არხში Проведение кабелявсесом до 6к/м в ж/бет канале	ა/მ	13.00				
15	კლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	ა/მ	130.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ა/მ	210.00				
17	ბოლოქუროს მიწტავი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	1.00				
18	მიერთ.ქუროს მიწტ.მმრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც/шт	1.00				
19	მიერთ.ქუროს მიწტ.მმრ+ზეთ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух+масл кабеле 95-240мм2	ც/шт	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I-II	ლარი/ლარი					
*	გაუმთავალირებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.გ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუმთავალირებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук

Н. Шошиташвили

