ალექსიძის ქ.#1. შპს "ჯი დი გრუპი". ს/ჯ№a0001 Ул. Алексидзе №1. ООО "Джи Ди Групп". ТП№a0001

0.4კვ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძების მოწყობა / Устроиство 0.4кВ кабелной сети и узла учётов

საფუძველი / Обоснование: NC - 257-1

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/лари)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/лари)	მოგება прибыль (ლარი/лари)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / м3	49.00				
2	ღორღის, ქვიშა–ხრეშის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ3 / м3	39.00				
3	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	20.00				
4	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	20.00				
5	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	15.50				
6	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	15.50				
7	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немытый	მ3 / м3	10.00				
	სულ / Всего I	ლარი/Лари					
	II. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
8	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / м	155.00				
9	6კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / м	162.00				
10	6კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / м	33.00				
11	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / м	16.00				
12	6კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабелявесом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / м	6.00				
13	6კგ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с учтением цен с крепёж. Аксессуарами	მ / м	31.00				
14	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учтением цен с крепёж. аксессуарами)	მ / м	23.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / м	20.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
16	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене	მ / м	29.00				
17	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	10.00				
20	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ2 / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	ც / шт	24.00				
21	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	16.00				
23	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	15.00				
26	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / шт	4.00				
27	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто 100мм2	მ / м	25.00				
28	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / шт	1.00				
29	მონტაჟი 24ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	ც / шт	2.00				
30	მონტაჟი 16ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის Монтаж 16 местного 1 фазного шкафа учета	ც / шт	1.00				
31	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика,	ც / шт	1.00				
32	0.4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი Монтаж 0.4кВ авт выкл	ც / шт	1.00				
33	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба	ც / шт	60.00				
34	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	9.00				
	სულ / Всего II	ლარი/Лари					
	III.მასალები / МАТЕРИАЛЫ						
35	მცველი ПН2-400/315А Предохранитель	ც / шт	3.00				
36	მცველი ПН2-250/125А Предохранитель	ც / шт	3.00				
	სულ / Всего III						
	სულ / Всего I+II	ლარი/Лари					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/Лари					
	სულ / Всего	ლარი/Лари					
	დ.ღ.გ. / НД.С. 18%	ლარი/Лари					
	სულ / Всего	ლარი/Лари					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов объязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы Н. Шошиташвили